



## ENMIENDA NÚM. 1

### SUBASTA FORMAL NÚM. 23J-13341 PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS PARA EDIFICIOS LOCALIZADOS EN ZONAS INDUSTRIALES CON DIFERENTES SISTEMAS ESTRUCTURALES (TECHO) PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO


#### ASUNTO: TABLA DE OFERTAR Y OTROS

Se notifica a los licitadores interesados en participar en la Subasta de referencia las siguientes enmiendas:


- I. Se aneja Tabla de Ofertar Enmendada. Esta será la Tabla de Ofertar que tienen que utilizar para presentar su oferta.
- II. La fecha límite para someter preguntas con relación a la Tabla Enmendada será:
  - **24 de abril de 2023, a las 4:00 p.m.**
- III. Se aclara que en los casos excepcionales que el tamaño excede los 50,000 pies cuadrados, se entenderá que el término de entrega será el indicado hasta 50,000 pies cuadrados sumándole el término para 25,000 pies por cada intervalo necesario hasta cubrir la cantidad total.

A modo de ejemplo, para un trabajo que sea en 63,000 pies cuadrados, se tomará como término de entrega el que indicó en el encasillado de 50,000 más el término para 25,000.

Esta Enmienda forma parte del Pliego de Subasta y quienes interesen licitar, tendrán que considerarla al presentar su Oferta. Todos los demás términos, condiciones y especificaciones permanecen sin alterar.

  
Héctor Ortiz Méndez  
Administrador Auxiliar  
Área de Adquisiciones

**21 de abril de 2023**  
**En San Juan, Puerto Rico**

  
Joel Fontánez González  
Oficial de Licitación Interino



PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS PARA EDIFICIOS LOCALIZADOS EN ZONAS INDUSTRIALES CON DIFERENTES SISTEMAS ESTRUCTURALES (TECHO) PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO.



TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I - 4 21 2023

ZONA METRO

(AGUAS BUENAS, BAYAMÓN CAGUAS, CAROLINA, CATAÑO, CAYEY, CIDRA, COMERIO, GUAYNABO, NARANJITO, SAN JUAN, TRUJILLO ALTO)

| Partida | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | cantidad | unidad | Precio Unitario | Ley % de Preferencia (si aplica) | Marca | Modelo | Procedencia | Tiempo de entrega (hasta 25,000 pies²) | Tiempo de entrega (de 25,001 a 50,000 pies²) | Garantía |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|----------------------------------|-------|--------|-------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------|
| 1       | Remover y disponer al vertedero de material impermeabilizante existente incluyendo las maderas del perímetro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1        | P.C.   |                 |                                  |       |        |             |                                        |                                              |          |
| 2       | Suplir e instalar planchas de metal calibre 22 atornilladas. (Ver anejos). Incluye remover y disponer de la existente en mal estado. También incluye la preparación de la superficie superior existente de las vigas y viguetas con raspe de cepillo de alambre o motorizado y aplicación de inhibidor de corrosión. La cantidad no incluye el ancho del solape entre planchas, será responsabilidad del contratista su inclusión. También el contratista deberá verificar el patrón en las planchas existentes. | 1        | P.C.   |                 |                                  |       |        |             |                                        |                                              |          |
| 3       | Suplir e instalar el anclaje mecánico en las planchas de metal existentes con tornillos "Tek" # 4 y arandelas de neopreno, según las especificaciones de CFI. (Ver anejos). (Se considera la viga perimetral y las primeras 2 viguetas desde la viga perimetral. Para la dirección opuesta vea el anejo)                                                                                                                                                                                                         | 1        | C.U.   |                 |                                  |       |        |             |                                        |                                              |          |
| 4       | Suplir e instalar "closure strip" o aplicar espuma de poliuretano en los huecos entre las vigas de perímetro y el "metal deck".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1        | P.L.   |                 |                                  |       |        |             |                                        |                                              |          |
| 5       | Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 1 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.                                                                                                                                                                                            | 1        | P.C.   |                 |                                  |       |        |             |                                        |                                              |          |
| 6       | Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.                                                                                                                                                                                                | 1        | P.C.   |                 |                                  |       |        |             |                                        |                                              |          |
| 7       | Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.                                                                                                                                                                                                | 1        | P.C.   |                 |                                  |       |        |             |                                        |                                              |          |
| 8       | Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.                                                                                                                                                                                            | 1        | P.C.   |                 |                                  |       |        |             |                                        |                                              |          |
| 9       | Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato variable (Tapered) sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Los espesores serán escogidos por el ingeniero y puede variar de 1/2" hasta 3 1/2".                                                                                               | 1        | P.C.   |                 |                                  |       |        |             |                                        |                                              |          |
| 10      | Suplir e instalar aislación de isocianurato de 1 1/2" de espesor anclada al metal con tornillos "Tek" # 14 de 4" de largo mínimo y chapas de presión de 3"Ø, según las especificaciones de CFI. (Ver anejo "A"). Incluye la madera tratada en los aleros y el lado posterior.                                                                                                                                                                                                                                    | 1        | P.C.   |                 |                                  |       |        |             |                                        |                                              |          |







PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS PARA EDIFICOS LOCALIZADOS EN ZONAS INDUSTRIALES CON DIFERENTES SISTEMAS ESTRUCTURALES (TECHO) PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y U MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO.

TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I - 4 21 2023

ZONA ESTE

(CANÓVANAS, CEIBA, CULEBRA, FAJARDO, GURABO, HUMACAO, JUNCOS, LAS PIEDRAS, LOÍZA, LUQUILLO, MAUNABO, NAGUABO, RIO GRANDE, SAN LORENZO, VIEQUES, YABUCOA)

| Partida | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | cantidad | unidad | Precio Unitario | Ley % de Preferencia (si aplica) | Marca | Modelo | Procedencia | Tiempo de entrega (hasta 25,000 pies <sup>2</sup> ) | Tiempo de entrega (de 25,001 a 50,000 pies <sup>2</sup> ) | Garantía |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|----------------------------------|-------|--------|-------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| 1       | Remover y disponer al vertedero de material impermeabilizante existente incluyendo las maderas del perímetro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1        | P.C.   |                 |                                  |       |        |             |                                                     |                                                           |          |
| 2       | Suplir e instalar planchas de metal calibre 22 atornilladas. (Ver anejos). Incluye remover y disponer de la existente en mal estado. También incluye la preparación de la superficie superior existente de las vigas y viguetas con raspe de cepillo de alambre o motorizado y aplicación de inhibidor de corrosión. La cantidad no incluye el ancho del solape entre planchas, será responsabilidad del contratista su inclusión. También el contratista deberá verificar el patrón en las planchas existentes. | 1        | P.C.   |                 |                                  |       |        |             |                                                     |                                                           |          |
| 3       | Suplir e instalar el anclaje mecánico en las planchas de metal existentes con tornillos "Tek" # 4 y arandelas de neopreno, según las especificaciones de CFI. (Ver anejos). (Se considera la viga perimetral y las primeras 2 viguetas desde la viga perimetral. Para la dirección opuesta vea el anejo)                                                                                                                                                                                                         | 1        | C.U.   |                 |                                  |       |        |             |                                                     |                                                           |          |
| 4       | Suplir e instalar "closure strip" o aplicar espuma de poliuretano en los huecos entre las vigas de perímetro y el "metal deck".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1        | P.L.   |                 |                                  |       |        |             |                                                     |                                                           |          |
| 5       | Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 1 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.                                                                                                                                                                                            | 1        | P.C.   |                 |                                  |       |        |             |                                                     |                                                           |          |
| 6       | Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.                                                                                                                                                                                                | 1        | P.C.   |                 |                                  |       |        |             |                                                     |                                                           |          |
| 7       | Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.                                                                                                                                                                                                | 1        | P.C.   |                 |                                  |       |        |             |                                                     |                                                           |          |
| 8       | Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.                                                                                                                                                                                            | 1        | P.C.   |                 |                                  |       |        |             |                                                     |                                                           |          |
| 9       | Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato variable (Tapered) sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Los espesores serán escogidos por el Ingeniero y puede variar de 1/2" hasta 3 1/2".                                                                                               | 1        | P.C.   |                 |                                  |       |        |             |                                                     |                                                           |          |







PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS PARA EDIFICIOS LOCALIZADOS EN ZONAS INDUSTRIALES CON DIFERENTES SISTEMAS ESTRUCTURALES (TECHO) PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO.



TABLA DE OFERTAR ENMENADADA I - 4 21 2023

ZONA NORTE

(AGUADA, AGUADILLA, AÑASCO, ARECIBO, BARCELONETA, BARRANQUITAS, CAMUY, CIALES, COROZAL, DORADO, FLORIDA, HATILLO, ISABELA, LARES, MANATÍ, MOCA, MOROVIS, OROCOVIS, QUEBRADILLAS, RINCÓN, SAN SEBASTIÁN, TOA ALTA, TOA BAJA, UTUADO, VEGA ALTA, VEGA BAJA)

| Partida | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | cantidad | unidad | Precio Unitario | Ley % de Preferencia (si aplica) | Marca | Modelo | Procedencia | Tiempo de entrega (hasta 25,000 pies <sup>2</sup> ) | Tiempo de entrega (de 25,001 a 50,000 pies <sup>2</sup> ) | Garantía |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|----------------------------------|-------|--------|-------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| 1       | Remover y disponer al vertedero de material impermeabilizante existente incluyendo las maderas del perímetro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1        | P.C.   |                 |                                  |       |        |             |                                                     |                                                           |          |
| 2       | Suplir e instalar planchas de metal calibre 22 atornilladas. (Ver anejos). Incluye remover y disponer de la existente en mal estado. También incluye la preparación de la superficie superior existente de las vigas y viguetas con raspe de cepillo de alambre o motorizado y aplicación de inhibidor de corrosión. La cantidad no incluye el ancho del solape entre planchas, será responsabilidad del contratista su inclusión. También el contratista deberá verificar el patrón en las planchas existentes. | 1        | P.C.   |                 |                                  |       |        |             |                                                     |                                                           |          |
| 3       | Suplir e instalar el andaje mecánico en las planchas de metal existentes con tornillos "Tek" # 4 y arandelas de neopreno, según las especificaciones de CFI. (Ver anejos). (Se considera la viga perimetral y las primeras 2 viguetas desde la viga perimetral. Para la dirección opuesta vea el anejo)                                                                                                                                                                                                          | 1        | C.U.   |                 |                                  |       |        |             |                                                     |                                                           |          |
| 4       | Suplir e instalar "closure strip" o aplicar espuma de poliuretano en los huecos entre las vigas de perímetro y el "metal deck".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1        | P.L.   |                 |                                  |       |        |             |                                                     |                                                           |          |
| 5       | Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 1 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.                                                                                                                                                                                            | 1        | P.C.   |                 |                                  |       |        |             |                                                     |                                                           |          |
| 6       | Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.                                                                                                                                                                                                | 1        | P.C.   |                 |                                  |       |        |             |                                                     |                                                           |          |
| 7       | Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.                                                                                                                                                                                                | 1        | P.C.   |                 |                                  |       |        |             |                                                     |                                                           |          |
| 8       | Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.                                                                                                                                                                                            | 1        | P.C.   |                 |                                  |       |        |             |                                                     |                                                           |          |
| 9       | Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato variable (Tapered) sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Los espesores serán escogidos por el ingeniero y puede variar de 1/2" hasta 3 1/2".                                                                                               | 1        | P.C.   |                 |                                  |       |        |             |                                                     |                                                           |          |
| 10      | Suplir e instalar aislación de isocianurato de 1 1/2" de espesor anclada al metal con tornillos "Tek" # 14 de 4" de largo mínimo y chapas de presión de 3"Ø, según las especificaciones de CFI. (Ver anejo "A"). Incluye la madera tratada en los aleros y el lado posterior.                                                                                                                                                                                                                                    | 1        | P.C.   |                 |                                  |       |        |             |                                                     |                                                           |          |
| 11      | Suplir e instalar aislación de isocianurato de 1 1/2" de espesor anclada al metal con tornillos "Tek" # 14 de 4" de largo mínimo y chapas de presión de 3"Ø, según las especificaciones de CFI. (Ver anejo "B"). Incluye la madera tratada en los aleros y el lado posterior.                                                                                                                                                                                                                                    | 1        | P.C.   |                 |                                  |       |        |             |                                                     |                                                           |          |







PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS PARA EDIFICIOS LOCALIZADOS EN ZONAS INDUSTRIALES CON DIFERENTES SISTEMAS ESTRUCTURALES (TECHO) PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO.



ASOCIACIÓN DE SEGUROS DE LA ISLA DE PUERTO RICO

TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I - 4 21 2023

ZONA SUR

(ADIUNTAS, AIBONITO, ARROYO, CABO ROJO, COAMO, GUÁNICA, GUAYAMA, GUAYANILLA, HORMIGUEROS, JAYUYA, JUANA DÍAZ, LAJAS, LAS MARIAS, MARICAO, MAYAGUEZ, PEÑUELAS, PATILLAS, PONCE, SABANA GRANDE, SANTA ISABELA, VILLALBA, YABUCOA)

| Partida | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | cantidad | unidad | Precio Unitario | Ley % de Preferencia (si aplica) | Marca | Modelo | Procedencia | Tiempo de entrega (hasta 25,000 pies <sup>2</sup> ) | Tiempo de entrega (de 25,001 a 50,000 pies <sup>2</sup> ) | Garantía |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|----------------------------------|-------|--------|-------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| 1       | Remover y disponer al vertedero de material impermeabilizante existente incluyendo las maderas del perímetro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1        | P.C.   |                 |                                  |       |        |             |                                                     |                                                           |          |
| 2       | Suplir e instalar planchas de metal calibre 22 atornilladas. (Ver anejos). Incluye remover y disponer de la existente en mal estado. También incluye la preparación de la superficie superior existente de las vigas y viguetas con raspe de cepillo o motorizado y aplicación de inhibidor de corrosión. La cantidad no incluye el ancho del solape entre planchas, será responsabilidad del contratista su inclusión. También el contratista deberá verificar el patrón en las planchas existentes. | 1        | P.C.   |                 |                                  |       |        |             |                                                     |                                                           |          |
| 3       | Suplir e instalar el anclaje mecánico en las planchas de metal existentes con tornillos "Tek" # 4 y arandelas de neopreno, según las especificaciones de CFI. (Ver anejos). (Se considera la viga perimetral y las primeras 2 viguetas desde la viga perimetral. Para la dirección opuesta vea el anejo)                                                                                                                                                                                              | 1        | C.U.   |                 |                                  |       |        |             |                                                     |                                                           |          |
| 4       | Suplir e instalar "closure strip" o aplicar espuma de poliuretano en los huecos entre las vigas de perímetro y el "metal deck".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1        | P.L.   |                 |                                  |       |        |             |                                                     |                                                           |          |
| 5       | Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 1 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.                                                                                                                                                                                 | 1        | P.C.   |                 |                                  |       |        |             |                                                     |                                                           |          |
| 6       | Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.                                                                                                                                                                                     | 1        | P.C.   |                 |                                  |       |        |             |                                                     |                                                           |          |
| 7       | Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.                                                                                                                                                                                     | 1        | P.C.   |                 |                                  |       |        |             |                                                     |                                                           |          |
| 8       | Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.                                                                                                                                                                                 | 1        | P.C.   |                 |                                  |       |        |             |                                                     |                                                           |          |
| 9       | Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato variable (Tapered) sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Los espesores serán escogidos por el ingeniero y puede variar de 1/2" hasta 3 1/2".                                                                                    | 1        | P.C.   |                 |                                  |       |        |             |                                                     |                                                           |          |



