Hon. Pedro R. Pierluisi Urrutia
Gobernador

Lcda. Karla G. Mercado Rivera
Administradora y Principal Oficial de Compras

ENMIENDA NÚM. 2

SUBASTA FORMAL 23J-08979
PARA SERVICIOS DE REPARACIONES GENERALES DE INFRAESTRUCTURA AL CENTRO CTIAM DE BAYAMÓN, ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Asunto: Varios

Se notifica a los licitadores interesados en participar en la Subasta de referencia la siguiente enmienda:

I. Se adjunta **Tabla de Cotizar Enmendada I**, la cual tendrá que ser utilizada por los licitadores para presentar su oferta.

II. Se adjunta plano revisado provisto por la Agencia Requirente.

III. **INSPECCIÓN OCULAR: OBLIGATORIA – viernes, 28 de abril de 2023, a las 2:30 pm.**

La vista ocular será en las facilidades del Centro CTIAM en Bayamón. La asistencia será obligatoria. Todo licitador que llegue a la vista ocular luego de finalizado el registro no podrá participar de la misma y se entenderá que no compareció. La incomparecencia de los licitadores a la vista ocular será fundamento suficiente para su descalificación.

IV. Todo aquel licitador que tenga preguntas o dudas sobre el Pliego o las especificaciones de la Subasta Formal 23J-08979 tiene para enviar las mismas hasta el próximo **miércoles, 3 de mayo de 2023, a las 4:00 pm**, al correo electrónico preguntas@asg.pr.gov. Las preguntas serán contestadas en o antes del lunes, 8 de mayo de 2023.

V. Los licitadores tendrán que presentar sus ofertas en o antes del **martes, 16 de mayo de 2023, a las 10:00 am**, cumpliendo con las disposiciones del Pliego.

VI. El Acto de Apertura se llevará a cabo el **martes, 16 de mayo de 2023, a las 12:00 pm**. Toda persona interesada en comparecer al Acto de Apertura, el cual se realizará de manera virtual, podrá acceder al mismo a través de la página cibernética de la ASG en el área de "Subastas/Licitaciones", en la cual encontrará el enlace correspondiente a la subasta de referencia el cual proveerá, a su vez, la opción de conectividad al "acto de apertura virtual".

Esta Enmienda forma parte del Pliego de Subasta y quienes interesen licitar, tendrán que considerarla al presentar su Oferta. Todos los demás términos, condiciones y especificaciones permanecen sin alterar.

Héctor Ortiz Méndez
Administrador Auxiliar
Área de Adquisiciones

Joel Fontánez González
Oficial de Licitación Interino

Emitido hoy martes, 25 de abril de 2023
En San Juan, Puerto Rico

JUNTA DE SUBASTAS
ASG
GOBIERNO DE PUERTO RICO

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Gobierno de Puerto Rico
PO Box 41249
San Juan, PR 00940
(787) 759-7676
administracion@ asg.pr.gov

TABLA DE COTIZAR ENMENDADA I
SUBASTA INFORMAL 23J-08979

PARA SERVICIOS DE REPARACIONES GENERALES DE INFRAESTRUCTURA AL CENTRO CTIAM DE BAYAMÓN, ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Partida	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Total	Ley de % Preferencia	Garantía
	TRABAJOS DE CONSTRUCCION					
1	Se solicita los servicios de "design and build" para la nueva construcción de un área de 20ft x 60ft. incluyendo los permisos que apliquen. La nueva área de construcción se ubicará hacia el patio posterior. La nueva construcción se propone adosada al edificio existente con acceso directo al edificio principal. El cuarto de desperdicios biomédico existente se utilizará cómo pasillo conector. El cuarto biomédico se reubicará en el nuevo edificio. El programa de diseño para el nuevo edificio consta en: área de récord médico, área de almacén y cuarto de desperdicios biomédicos con acceso directo al exterior. Panel eléctrico independiente, sistema de fuego en seco, iluminación, al menos 9 ventanas similares a las existentes, tres puertas. Altura del edificio igual a la existente. Dos mini split. Sellado de techo, pintura exterior e interior. Se requiere reubicar el registro sanitario existente y reubicar la ventilación mecánica de los baños existentes.	PC	1200			
2	Servicio que incluya la preparación del terreno para la construcción de un area de record de 20ft de ancho x 60ft de largo aproximadamente. Incluye la adquisición y regado de material de relleno A-2-4 o superior, compactado a un 95%.	PC	1200			

TABLA DE COTIZAR ENMENDADA I
SUBASTA INFORMAL 23J-08979

PARA SERVICIOS DE REPARACIONES GENERALES DE INFRAESTRUCTURA AL CENTRO CTIAM DE BAYAMÓN, ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Partida	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Total	Ley de % Preferencia	Garantía
3	Reconstrucción de aceras según detalles indicados en las especificaciones y en el plano provisto. Incluye la demolición de la acera existente.	PC	260			
			Total			
Término de entrega de proyecto:						


Generador
Cisterna
Nueva construcción
Puertas
Nueva construcción
FLOOR PLAN
PROPOSED NEW FILE ROOM