Hon. Pedro R. Pierluisi Urrutia
Gobernador

Lcda. Karla G. Mercado Rivera
Administradora y Principal Oficial de Compras

ENMIENDA NÚMERO 2

SUBASTA FORMAL 21-0057
PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS FIRE RATED PARA LAS SALAS DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA GENERAL DE RÍO PIEDRAS, ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Asuntos: TABLA DE COTIZAR ENMENDADA, FECHA, HORA Y MODO DE ENTREGAR OFERTAS Y ACTO DE APERTURA

Se notifica a los licitadores interesados en participar en la Subasta de referencia la siguiente enmienda:

I. **Se envía en este correo electrónico Tabla de Cotizar Enmendada la cual será utilizada para presentar oferta.**

II. **Se enmienda la FECHA, HORA Y MODO DE ENTREGAR LA OFERTA, de la Invitación de la Subasta Formal Núm. 21-0057, para que lea como sigue:**

"FECHA, HORA Y MODO DE ENTREGAR LA OFERTA
Las ofertas deberán ser enviada por correo electrónico ofertas@asg.pr.gov, identificará en el "subject" **OFERTA SUBASTA 21-0057**, y presentadas ante la Oficina de la Secretaría de la Junta de Subastas en el Centro Gubernamental Minillas, Torre Norte, Piso 12, San Juan, Puerto Rico, **en o antes del lunes, 8 de noviembre de 2021 a las 10:00 am**."

III. **Se enmienda la FECHA Y HORA DEL ACTO DE APERTURA, de la Invitación de la Subasta Formal Núm. 21-0057, para que lea como sigue:**

"FECHA Y HORA DEL ACTO DE APERTURA:

El Acto de Apertura se llevará a cabo el **lunes, 8 de noviembre de 2021 a las12:30pm**." Toda persona interesada en comparecer al Acto de Apertura, el cual se realizará de manera virtual, podrá acceder al mismo a través de la página cibernética de la ASG, Reforma de Compras. Además, deberá acceder al enlace de la subasta de referencia, el cual le proveerá la opción de conectividad al "acto de apertura
virtual".

IV. Se enmienda el inciso 12 de la sección 1 del Pliego de la Subasta Formal Núm. 21-0057, sobre la FECHA, HORA Y MODO DE ENTREGAR LA OFERTA, para que lea como sigue:

"12. FECHA, HORA Y MODO DE ENTREGAR LA OFERTA.

Las ofertas tendrán **lunes, 8 de noviembre de 2021 a las 10:00 am.**", de las siguientes dos formas:

1. Ante la Oficina de la Secretaría de la Junta de Subastas en el Centro Gubernamental Minillas, Torre Norte, Piso 12, San Juan, Puerto Rico; y
2. Electrónicamente a la siguiente dirección: ofertas@asg.pr.gov

Todo licitador presentará su oferta en un sobre sellado ante la Oficina de Secretaría de la Junta de Subastas en la dirección arriba descrita. El sobre se identificará con el nombre, dirección y número de teléfono del licitador y de la compañía que representa, así como el número de la subasta. Al recibirse el sobre, la Secretaria procederá a marcar el mismo con la fecha y hora exacta en que se recibió, lo que constituirá la fecha oficial de entrega de la oferta. El documento entregado físicamente será considerado como la oferta oficial.

Toda oferta recibida sin identificar según lo aquí establecido será tramitada como correspondencia regular. Bajo esta circunstancia, la Junta de Subastas no será responsable si el remitente pierde su oportunidad de presentar la oferta a tiempo, como tampoco podrá requerir que se tome conocimiento de su oferta o imputar que la oferta haya sido divulgada o abierta antes de tiempo.

El correo electrónico deberá incluir como anejo las ofertas. El mismo debe ser una copia fiel y exacta de los documentos entregados físicamente y deberá incluirse una certificación donde así lo acredite.

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Gobierno de Puerto Rico
PO Box 41249
San Juan, PR 00940
(787) 759-7676
administracion@ asg.pr.gov

Como excepción se podrán aceptar físicamente anejos que por el tamaño de su contenido sobrepasen el espacio disponible para enviarse mediante correo electrónico."

V. **Se enmienda el inciso 13 de la sección 1 del Pliego de la Subasta Formal Núm. 21-0057, sobre la FECHA Y HORA DEL ACTO DE APERTURA, para que lea como sigue:**

"13. FECHA Y HORA DEL ACTO DE APERTURA.

El acto de apertura se llevará a cabo el **lunes, 8 de noviembre de 2021 a las12:30pm**." Toda persona interesada en comparecer al acto de apertura, el cual se realizará de manera virtual, podrá acceder al mismo a través de la página cibernética de la ASG en el área de "Reforma de Compras", en la cual encontrará el enlace correspondiente a la subasta de referencia el cual proveerá, a su vez, la opción de conectividad al "acto de apertura virtual".

La apertura tiene como propósito el que las partes interesadas puedan comprobar que las ofertas se recibieron, si cumplieron con los requisitos básicos de forma y conocer la cuantía de cada oferta. El acto de apertura será dirigido por uno de los miembros de la Junta de Subastas o su representante autorizado, quien estará presente en dicho acto y será el encargado de los procedimientos durante el mismo.

Toda persona que asista al acto de apertura tendrá que cumplir con las normas de conducta que establezca la Junta de Subastas a tales efectos."

Esta enmienda forma parte del pliego y tendrá que ser acompañada con la propuesta. Todos los demás términos, especificaciones y condiciones permanecen sin alterar.

Julio A. Veguilla González
Administrador Auxiliar de Adquisiciones

Aura Rosa Vázquez
Oficial de Licitación

Emitida el: 13 de octubre de 2021
San Juan, PR

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Gobierno de Puerto Rico
PO Box 41249
San Juan, PR 00940
(787) 759-7676
administracion@ asg.pr.gov

TABLA DE COTIZAR ENMENDADA 2
SUBASTA FORMAL 21-0057
PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS FIRE RATED PARA LAS SALAS DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA GENERAL DE RÍO PIEDRAS, ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Partida	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Ley de % Preferencia	Garantía	Término de Entrega
Áreas de Instalación							
Edificio 1							
Sala 1 Alto							
1	Adquisición e instalación de Puertas Corta Humo con marcos (Hueco 94½" x 86" aproximadamente) Puerta doble hoja. Goznes antiligatura tipo piano, UL Approve, 600lb. 16 gauge mínimo. Sistema de cierre (positive latching device) debe ser integrado en la puerta, barra UL approve y 3hr fire rating 3. Tirador (self closing) antiligatura integrado en la puerta UL approve y 3hr fire rating. Incluir sistema de Iman (release devices). Certificación (label) en cada puerta y marcos. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commision, NFPA 101-2012 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puertas para Hospitales. Deberá incluir la construcción de viga superior de soporte en cemento y varilla. Incluir sellado de barrera sobre la puerta hasta el techo en aproximadamente 94½" x 108" en paneles de cemento (doble panel de plycem ½" en ambas caras y sellado alrededor con Fire Barrier Sealent). Incluir la instalación de harware de puerta. Será responsabilidad del contratista el rectificar las medidas previo a la instalación.	ea	1				

TABLA DE COTIZAR ENMENDADA 2
SUBASTA FORMAL 21-0057
PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS FIRE RATED PARA LAS SALAS DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA GENERAL DE RÍO PIEDRAS, ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Partida	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Ley de % Preferencia	Garantía	Término de Entrega
	Adquisición e instalación de Puerta Regular Fire Rating. Puerta y marcos 3hr o 1-1/2hr Fire Rating (observar el detalle en la sección B). Goznes antiligatura tipo piano, UL Approve, fire rating, 600 lb. 16 gage. Tirador (self closing) antiligatura, UL Approve y fire rating. Certificación (label) en cada puerta y marcos. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commission NFPA 101-102 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puerta para Hospitales. Puerta con panel vision dfebe cumplir con NFPA 101 y NFPA 80.						
2	Ropería (Puerta 84" x 44") (Hueco 86" x 48") aproximadamente -fire rating 3 horas	ea	1				
3	Janitor (Puerta 84" x 44") (Hueco 86" x 48") aproximadamente -fire rating 3 horas	ea	1				
4	Chase (Puerta 84" x 22") (Hueco 86" x 26") aproximadamente -fire rating 1-1/2 horas	ea	1				
5	Pertenencia (Puerta 84" x 36") (Hueco 86" x 40") aproximadamente -fire rating 1-1/2 horas	ea	1				
6	Baños Empleados (Puerta 84" x 36") (Hueco 86" x 40") aproximadamente-fire rating 1-1/2 horas	ea	1				
7	Duchas (Puerta 84" x 43¾") (Hueco 86" x 47¾") aproximadamente-fire rating 1-1/2 horas Panel Vision	ea	1				
Sala 1 Bajo							
	Adquisición e instalación de puertas Corta Humo con marcos (Hueco 94½" x 85½" aproximadamente). Puerta doble hoja. Goznes antiligatura tipo piano, UL Approve, 600lb. 16 gauge. Sistema de cierre (positive latching device) debe ser integrado en la puerta, barra UL approve y 3hr fire rating 3. Tirador (self closing) antiligatura						

TABLA DE COTIZAR ENMENDADA 2
SUBASTA FORMAL 21-0057
PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS FIRE RATED PARA LAS SALAS DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA GENERAL DE RÍO PIEDRAS, ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Partida	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Ley de % Preferencia	Garantía	Término de Entrega
8	[illegible] integrado en la puerta UL approve y 3hr fire rating. Incluir sistema de Iman (release devices). Certificación (label) en cada puerta y marcos. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commision, NFPA 101-2012 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puertas para Hospitales. Deberá incluir la construcción de viga superior de soporte en cemento y varilla. Incluir sellado de barrera sobre la puerta hasta el techo en aproximadamente 94½" x 108" en paneles de cemento (doble panel de plycem ½" en ambas caras y sellado alrededor con Fire Barrier Sealent).. Incluir la instalación de harware de puerta. Será responsabilidad del contratista el rectificar las medidas previo a la instalación.	ea	1				
	Adquisición e instalación de Puerta Regular Fire Rating. Puerta y marcos 3hr o 1-1/2hr Fire Rating (observar el detalle en la sección B). Goznes antiligatura tipo piano, UL Approve, fire rating, 600 lb. 16 gage. Tirador (self closing) antiligatura, UL Approve y fire rating. Certificación (label) en cada puerta y marcos. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commission NFPA 101-102 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puerta para Hospitales. Puerta con panel vision dfebe cumplir con NFPA 101 y NFPA 80.						
9	Ropería (Puerta 84" x 36") (Hueco 86" x 40") aproximadamente - fire rating 3 horas	ea	1				
10	Baños Empleados (Puerta 84" x 36") (Hueco 86" x 40") aproximadamente-fire rating 1-1/2 horas	ea	1				

TABLA DE COTIZAR ENMENDADA 2
SUBASTA FORMAL 21-0057
PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS FIRE RATED PARA LAS SALAS DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA GENERAL DE RÍO PIEDRAS, ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Partida	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Ley de % Preferencia	Garantía	Término de Entrega
11	Chase (Puerta 84" x 22") (Hueco 86" x 24") aproximadamente-fire rating 1-1/2 horas	ea	1				
12	Duchas (Puerta 84" x 44") (Hueco 86" x 48") aproximadamente-fire rating 1-1/2 horas Panel Vision	ea	1				
13	Cuarto Tratamiento (Puerta 84" x 45") (Hueco 86" x 49") aproximadamente-fire rating 1-1/2 horas Panel Vision	ea	1				
Edificio 2							
Sala 2 Alto							
14	Adquisición e instalación de Puertas Corta Humo con marcos (Hueco 94" x 84½" aproximadamente) Puerta doble hoja. Goznes antiligatura tipo piano, UL Approve, 600lb. 16 gauge. Sistema de cierre (positive latching device) debe ser integrado en la puerta, barra UL approve y 3hr fire rating 3. Tirador (self closing) antiligatura integrado en la puerta UL approve y 3hr fire rating. Incluir sistema de Iman (release devices). Certificación (label) en cada puerta y marcos. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commision, NFPA 101-2012 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puertas para Hospitales. Deberá incluir la construcción de viga superior de soporte en cemento y varilla. Incluir sellado de barrera sobre la puerta hasta el techo en aproximadamente 94" x 108" en paneles de cemento (doble panel de plycem ½" en ambas caras y sellado alrededor con Fire Barrier Sealent). Será responsabilidad del contratista el rectificar las medidas previo a la instalación.	ea	1				

TABLA DE COTIZAR ENMENDADA 2
SUBASTA FORMAL 21-0057
PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS FIRE RATED PARA LAS SALAS DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA GENERAL DE RÍO PIEDRAS, ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Partida	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Ley de % Preferencia	Garantía	Término de Entrega
	Adquisición e instalación de Puerta Regular Fire Rating. Puerta y marcos 3hr o 1-1/2hr Fire Rating (observar el detalle en la sección B). Goznes antiligatura tipo piano, UL Approve, fire rating, 600 lb. 16 gage. Tirador (self closing) antiligatura, UL Approve y fire rating. Certificación (label) en cada puerta y marcos. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commission NFPA 101-102 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puerta para Hospitales. Puerta con panel vision dfebe cumplir con NFPA 101 y NFPA 80.						
15	Ropería (Puerta 84" x 36") (Hueco 86" x 40") aproximadamente-fire rating 3 horas	ea	1				
16	Janitor (Puerta 84" x 36") (Hueco 86" x 40") aproximadamente-fire rating 3 horas	ea	1				
Sala 2 Bajo							
17	Adquisición e instalación de Puertas Corta Humo con marcos (Hueco 95" x 87" aproximadamente) Puerta doble hoja. Goznes antiligatura tipo piano, UL Approve, 600lb. 16 gauge. Sistema de cierre (positive latching device) debe ser integrado en la puerta, barra UL approve y 3hr fire rating 3. Tirador (self closing) antiligatura integrado en la puerta UL approve y 3hr fire rating. Incluir sistema de Iman (release devices). Certificación (label) en cada puerta y marcos. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commision, NFPA 101-2012 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puertas para Hospitales. Deberá incluir la construcción de viga superior de soporte en cemento y varilla. Incluir sellado de barrera sobre la puerta hasta el techo en aproximadamente 85½" x 108" en paneles de	ea	1				

TABLA DE COTIZAR ENMENDADA 2
SUBASTA FORMAL 21-0057
PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS FIRE RATED PARA LAS SALAS DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA GENERAL DE RÍO PIEDRAS, ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Partida	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Ley de % Preferencia	Garantía	Término de Entrega
	cemento (doble panel de plycem ½" en ambas caras y sellado alrededor con Fire Barrier Sealent). Incluir la instalación de harware de puerta. Será responsabilidad del contratista el rectificar las medidas previo a la instalación.						
	Adquisición e instalación de Puerta Regular Fire Rating. Puerta y marcos 3hr o 1-1/2hr Fire Rating (observar el detalle en la sección B). Goznes antiligatura tipo piano, UL Approve, fire rating, 600 lb. 16 gage. Tirador (self closing) antiligatura, UL Approve y fire rating. Certificación (label) en cada puerta y marcos. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commission NFPA 101-102 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puerta para Hospitales. Puerta con panel vision dfebe cumplir con NFPA 101 y NFPA 80.						
18	Ropería (Puerta 84" x 36") (Hueco 86" x 40") aproximadamente -fire rating 3 horas	ea	1				
19	Janitor (Puerta 84" x 36") (Hueco 86" x 40") aproximadamente-fire rating 3 horas	ea	1				
20	Descarga Escalera Intermedia (Puerta 84" x 36") (Hueco 86" x 40") aproximadamente-fire rating 3 horas	ea	1				
Edificio 4							
Sala 4 Bajo							
	Adquisición e instalación de Puertas Corta Humo con marcos (Hueco 95½" x 86" aproximadamente) Puerta doble hoja. Goznes						

TABLA DE COTIZAR ENMENDADA 2
SUBASTA FORMAL 21-0057
PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS FIRE RATED PARA LAS SALAS DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA GENERAL DE RÍO PIEDRAS, ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Partida	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Ley de % Preferencia	Garantía	Término de Entrega
21	antiligatura tipo piano, UL Approve, 600lb. 16 gauge. Sistema de cierre (positive latching device) debe ser integrado en la puerta, barra UL approve y 3hr fire rating 3. Tirador (self closing) antiligatura integrado en la puerta UL approve y 3hr fire rating. Incluir sistema de Iman (release devices). Certificación (label) en cada puerta y marcos. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commision, NFPA 101-2012 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puertas para Hospitales. Deberá incluir la construcción de viga superior de soporte. Incluir sellado de barrera sobre la puerta hasta el techo. Incluir la instalación de harware de puerta. Será responsabilidad del contratista el rectificar las medidas previo a la instalación.	ea	1				
Edificio 5							
Sala 5 Alto							
22	Adquisición e instalación de Puertas Corta Humo con marcos (Hueco 94½" x 86½" aproximadamente) Puerta doble hoja. Goznes antiligatura tipo piano, UL Approve, 600lb. 16 gauge. Sistema de cierre (positive latching device) debe ser integrado en la puerta, barra UL approve y 3hr fire rating 3. Tirador (self closing) antiligatura integrado en la puerta UL approve y 3hr fire rating. Incluir sistema de Iman (release devices). Certificación (label) en cada puerta y marcos. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commision, NFPA 101-2012 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puertas para Hospitales. Deberá incluir la construcción de viga superior de soporte en cemento y varilla. Incluir sellado de barrera	ea	1				

TABLA DE COTIZAR ENMENDADA 2
SUBASTA FORMAL 21-0057
PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS FIRE RATED PARA LAS SALAS DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA GENERAL DE RÍO PIEDRAS, ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Partida	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Ley de % Preferencia	Garantía	Término de Entrega
	sobre la puerta hasta el techo en aproximadamente 84½" x 108" en paneles de cemento (doble panel de plycem ½" en ambas caras y sellado alrededor con Fire Barrier Sealent). Incluir la instalación de harware de puerta. Será responsabilidad del contratista el rectificar las medidas previo a la instalación.						
	Adquisición e instalación de Puerta Regular Fire Rating. Puerta y marcos 3hr o 1-1/2hr Fire Rating (observar el detalle en la sección B). Goznes antiligatura tipo piano, UL Approve, fire rating, 600 lb. 16 gage. Tirador (self closing) antiligatura, UL Approve y fire rating. Certificación (label) en cada puerta y marcos. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commission NFPA 101-102 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puerta para Hospitales. Puerta con panel vision dfebe cumplir con NFPA 101 y NFPA 80.						
23	Ropería (Puerta 84" x 36") (Hueco 86" x 40") aproximadamente-fire rating 3 horas	ea	1				
24	Pertenencia (Puerta 84" x 36") (Hueco 86" x 40") aproximadamente-fire rating 1-1/2 horas	ea	1				
25	Almacén de Ropa Sucia (Puerta 84" x 36") (Hueco 86" x 40") aproximadamente-fire rating 3 horas	ea	1				
26	Chase (Puerta 84" x 26") (Hueco 86" x 30") aproximadamente-fire rating 1-1/2 horas	ea	1				
	Adquisición e instalación de Puerta Dobles de entradas. Puerta y						

TABLA DE COTIZAR ENMENDADA 2
SUBASTA FORMAL 21-0057
PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS FIRE RATED PARA LAS SALAS DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA GENERAL DE RÍO PIEDRAS, ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Partida	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Ley de % Preferencia	Garantía	Término de Entrega
	marcos 3hr Fire Rating. Goznes antiligatura tipo piano, UL Approve, fire rating, 600 lb. Panel Vision rn cumplimiento con NFPA 101 y NFPA 80 de acuerdo al fire rating de la Puerta. 14 gage. Tirador (self closing) antiligatura, UL Approve y 3 hr fire rating. Certificación (label) en cada puerta y marcos. Instalación de sistema de magneto nuevo, UL approve, Fire Rating, 3 magneto 1600 lb, relay para cada puerta para tiempo de apertura. cada puerta debe abrir por independiente. Board con su panel (box). Batería. (2) Key switch masterizado. Kick Plate. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commission NFPA 101-102 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puerta para Hospitales.						
27	Puerta Principal con marcos (Hueco 94½" x 86½" aproximadamente) Puerta doble hoja-fire rating 3 hr horas Panel Vision	ea	1				
Sala 5 Bajo							
28	Adquisición e instalación de Puertas Corta Humo con marcos (Hueco 94" x 86½" aproximadamente) Puerta doble hoja. Goznes antiligatura tipo piano, UL Approve, 600lb. 16 gauge. Sistema de cierre (positive latching device) debe ser integrado en la puerta, barra UL approve y 3hr fire rating 3. Tirador (self closing) antiligatura integrado en la puerta UL approve y 3hr fire rating. Incluir sistema de Iman (release devices). Certificación (label) en cada puerta y marcos. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commision, NFPA 101-2012 y NFPA 80-2010. Observar requisitos	ea	1				

TABLA DE COTIZAR ENMENDADA 2
SUBASTA FORMAL 21-0057
PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS FIRE RATED PARA LAS SALAS DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA GENERAL DE RÍO PIEDRAS, ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Partida	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Ley de % Preferencia	Garantía	Término de Entrega
	de puertas para Hospitales. Deberá incluir la construcción de viga superior de soporte en cemento y varilla. Incluir sellado de barrera sobre la puerta hasta el techo en aproximadamente 85½" x 108" en paneles de cemento (doble panel de plycem ½" en ambas caras y sellado alrededor con Fire Barrier Sealent). Incluir la instalación de harware de puerta. Será responsabilidad del contratista el rectificar las medidas previo a la instalación.						
	Adquisición e instalación de Puerta Regular Fire Rating. Puerta y marcos 3hr o 1-1/2hr Fire Rating (observar el detalle en la sección B). Goznes antiligatura tipo piano, UL Approve, fire rating, 600 lb. 16 gage. Tirador (self closing) antiligatura, UL Approve y fire rating. Certificación (label) en cada puerta y marcos. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commission NFPA 101-102 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puerta para Hospitales. Puerta con panel vision debe cumplir con NFPA 101 y NFPA 80.						
29	Ropería (Puerta 84" x 36") (Hueco 86" x 40") aproximadamente-fire rating 3 horas	ea	1				
30	Pertenencia (Puerta 84" x 36") (Hueco 86" x 40") aproximadamente-fire rating 1-1/2 horas	ea	1				
31	Ropa Sucia (Puerta 84" x 36") (Hueco 86" x 40") aproximadamente-fire rating 3 horas	ea	1				
32	Chase (Puerta 84" x 24") (Hueco 86" x 28") aproximadamente-fire rating 1-1/2 horas	ea	1				

TABLA DE COTIZAR ENMENDADA 2
SUBASTA FORMAL 21-0057
PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS FIRE RATED PARA LAS SALAS DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA GENERAL DE RÍO PIEDRAS, ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Partida	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Ley de % Preferencia	Garantía	Término de Entrega
	Adquisición e instalación de Puerta Dobles de entradas. Puerta y marcos 3hr Fire Rating. Goznes antiligatura tipo piano, UL Approve, fire rating, 600 lb. Panel Vision rn cumplimiento con NFPA 101 y NFPA 80 de acuerdo al fire rating de la Puerta. 14 gage. Tirador (self closing) antiligatura, UL Approve y 3 hr fire rating. Certificación (label) en cada puerta y marcos. Instalación de sistema de magneto nuevo, UL approve, Fire Rating, 3 magneto 1600 lb, relay para cada puerta para tiempo de apertura. cada puerta debe abrir por independiente. Board con su panel (box). Batería. (2) Key switch masterizado. Kick Plate en ambas puertas. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commission NFPA 101-102 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puerta para Hospitales.						
33	Puerta Principal Puertas con marcos (Hueco 94½" x 86" aproximadamente) Puerta doble hoja-fire rating 1-1/2 horas Panel Vision	ea	1				
Sala 5 Bajo Anexo							
	Adquisición e instalación de Puertas Corta Humo con marcos (Hueco 94" x 84½" aproximadamente) Puerta doble hoja Goznes antiligatura tipo piano, UL Approve, 600lb. 16 gauge. Sistema de cierre (positive latching device) debe ser integrado en la puerta, barra UL approve y 3hr fire rating 3. Tirador (self closing) antiligatura integrado en la puerta UL approve y 3hr fire rating. Incluir sistema de Iman (release devices). Certificación (label) en cada puerta y marcos. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commision, NFPA 101-						

TABLA DE COTIZAR ENMENDADA 2
SUBASTA FORMAL 21-0057
PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS FIRE RATED PARA LAS SALAS DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA GENERAL DE RÍO PIEDRAS, ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Partida	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Ley de % Preferencia	Garantía	Término de Entrega
34	2012 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puertas para Hospitales. Deberá incluir la construcción de viga superior de soporte en cemento y varilla. Incluir sellado de barrera sobre la puerta hasta el techo en aproximadamente 94" x 108" en paneles de cemento (doble panel de plycem ½" en ambas caras y sellado alrededor con Fire Barrier Sealent). Incluir la instalación de harware de puerta. Será responsabilidad del contratista el rectificar las medidas previo a la instalación.	ea	1				
	Adquisición e instalación de Puerta Regular Fire Rating. Puerta y marcos 3hr o 1-1/2hr Fire Rating (observar el detalle en la sección B). Goznes antiligatura tipo piano, UL Approve, fire rating, 600 lb. 16 gage. Tirador (self closing) antiligatura, UL Approve y fire rating. Certificación (label) en cada puerta y marcos. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commission NFPA 101-102 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puerta para Hospitales. Puerta con panel vision dfebe cumplir con NFPA 101 y NFPA 80.						
35	Ropería (Puerta 84" x 36") (Hueco 86" x 40") aproximadamente-fire rating 3 horas	ea	1				
36	Pertenencia (Puerta 84" x 36") (Hueco 86" x 40") aproximadamente-fire rating 1-1/2 horas	ea	1				
37	Descarga Salida de Emergencia ((Puerta 84" x 36") (Hueco 86" x 40") aproximadamente-fire rating 3 horas	ea	1				
38	Chase (Puerta 84" x 24") (Hueco 86" x 28") aproximadamente-fire rating 1-1/2 horas	ea	1				

TABLA DE COTIZAR ENMENDADA 2
SUBASTA FORMAL 21-0057
PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS FIRE RATED PARA LAS SALAS DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA GENERAL DE RÍO PIEDRAS, ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Partida	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Ley de % Preferencia	Garantía	Término de Entrega
39	Área de Televisión (Puerta 84" x 36") (Hueco 86" x 40") aproximadamente-fire rating 1-1/2 horas Panel Vision	ea	1				
	Adquisición e instalación de Puerta Dobles de entradas. Puerta y marcos 3hr Fire Rating. Goznes antiligatura tipo piano, UL Approve, fire rating, 600 lb. Panel Vision rn cumplimiento con NFPA 101 y NFPA 80 de acuerdo al fire rating de la Puerta. 14 gage mínimo. Tirador (self closing) antiligatura, UL Approve y 3 hr fire rating. Certificación (label) en cada puerta y marcos. Instalación de sistema de magneto nuevo, UL approve, Fire Rating, 3 magneto 1600 lb, relay para cada puerta para tiempo de apertura. cada puerta debe abrir por independiente. Board con su panel (box). Batería. (2) Key switch masterizado. Kick Plate en ambas puertas. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commission NFPA 101-102 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puerta para Hospitales.						
40	Puerta Principal Puertas con marcos (Hueco 92" x 86" aproximadamente) Puerta doble hoja-fire rating 1-1/2 horas Panel Vision	ea	1				
Piso 5 Administrativo							
	Adquisición e instalación de Puertas Corta Humo con marcos (Hueco 92" x 86" aproximadamente) Puerta doble hoja. Goznes antiligatura tipo piano, UL Approve, 600lb. 16 gauge. Sistema de cierre (positive latching device) debe ser integrado en la puerta, barra UL approve y						

TABLA DE COTIZAR ENMENDADA 2
SUBASTA FORMAL 21-0057
PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS FIRE RATED PARA LAS SALAS DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA GENERAL DE RÍO PIEDRAS, ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Partida	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Ley de % Preferencia	Garantía	Término de Entrega
41	3hr fire rating 3. Tirador (self closing) antiligatura integrado en la puerta UL approve y 3hr fire rating. Incluir sistema de Iman (release devices). Certificación (label) en cada puerta y marcos. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commision, NFPA 101-2012 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puertas para Hospitales. Deberá incluir la construcción de viga superior de soporte. Incluir sellado de barrera sobre la puerta hasta el techo. Incluir la instalación de harware de puerta. Será responsabilidad del contratista el rectificar las medidas previo a la instalación.	ea	1				
Edificio 6							
Sala 6 Bajo							
42	Adquisición e instalación de Puertas Corta Humo con marcos (Hueco 95½" x 86" aproximadamente) Puerta doble hoja Goznes antiligatura tipo piano, UL Approve, 600lb. 16 gauge. Sistema de cierre (positive latching device) debe ser integrado en la puerta, barra UL approve y 3hr fire rating 3. Tirador (self closing) antiligatura integrado en la puerta UL approve y 3hr fire rating. Incluir sistema de Iman (release devices). Certificación (label) en cada puerta y marcos. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commision, NFPA 101-2012 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puertas para Hospitales. Deberá incluir la construcción de viga superior de soporte en cemento y varilla. Incluir sellado de barrera sobre la puerta hasta el techo en aproximadamente 85½" x 108" en paneles de cemento (doble panel de plycem ½" en ambas caras y sellado	ea	1				

TABLA DE COTIZAR ENMENDADA 2
SUBASTA FORMAL 21-0057
PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS FIRE RATED PARA LAS SALAS DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA GENERAL DE RÍO PIEDRAS, ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Partida	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Ley de % Preferencia	Garantía	Término de Entrega
	alrededor con Fire Barrier Sealent). Incluir la instalación de harware de puerta. Será responsabilidad del contratista el rectificar las medidas previo a la instalación.						
	Adquisición e instalación de Puerta Regular Fire Rating. Puerta y marcos 3hr o 1-1/2hr Fire Rating (observar el detalle en la sección B). Goznes antiligatura tipo piano, UL Approve, fire rating, 600 lb. 16 gage. Tirador (self closing) antiligatura, UL Approve y fire rating. Certificación (label) en cada puerta y marcos. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commission NFPA 101-102 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puerta para Hospitales. Puerta con panel vision dfebe cumplir con NFPA 101 y NFPA 80.						
43	Puerta Salida Intermedia (Puerta 84" x 40") (Hueco 86" x 44") aproximadamente-fire rating 3 horas	ea	1				
44	Habitación (Puerta 84" x 44") (Hueco 86" x 48") aproximadamente-fire rating 1-1/2 horas Panel Vision	ea	1				
45	Janitor (Puerta 84" x 36") (Hueco 86" x 40") aproximadamente-fire rating 3 horas	ea	1				
46	Cuarto de Tratamiento (Puerta 84" x 44") (Hueco 86" x 48") aproximadamente-fire rating 1-1/2 horas Panel Vision	ea	1				
47	Comedor (Puerta 84" x 44") (Hueco 86" x 48") aproximadamente-fire rating 1-1/2 horas Panel Vision	ea	1				
Edificio 7							
Sala Emergencia Mujeres (CCEP-1)							

TABLA DE COTIZAR ENMENDADA 2
SUBASTA FORMAL 21-0057
PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS FIRE RATED PARA LAS SALAS DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA GENERAL DE RÍO PIEDRAS, ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Partida	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Ley de % Preferencia	Garantía	Término de Entrega
	Adquisición e instalación de Puerta Regular Fire Rating. Puerta y marcos 3hr o 1-1/2hr Fire Rating (observar el detalle en la sección B). Goznes antiligatura tipo piano, UL Approve, fire rating, 600 lb. 16 gage. Tirador (self closing) antiligatura, UL Approve y fire rating. Certificación (label) en cada puerta y marcos. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commission NFPA 101-102 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puerta para Hospitales. Puerta con panel vision dfebe cumplir con NFPA 101 y NFPA 80.						
48	Salida Emergencia Posterior (Puerta 94" x 43") (Hueco 96" x 47") aproximadamente-fire rating 1-1/2 horas	ea	1				
49	Ropería (Puerta 94" x 36") (Hueco 96" x 40") aproximadamente-fire rating 3 horas	ea	1				
50	Pertenencia (Puerta doble 94" x 24" c/u) (Hueco 96" x 52") aproximadamente-fire rating 1-1/2 horas	ea	1				
51	Cuarto Ropa Sucia (Puerta 84" x 36") (Hueco 86" x 40") aproximadamente-fire rating 3 horas	ea	1				
Sala Enfermería							
	Adquisición e instalación de Puerta Regular Fire Rating. Puerta y marcos 3hr o 1-1/2hr Fire Rating (observar el detalle en la sección B). Goznes antiligatura tipo piano, UL Approve, fire rating, 600 lb. 16 gage. Tirador (self closing) antiligatura, UL Approve y fire rating. Certificación (label) en cada puerta y marcos. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commission NFPA 101-102 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puerta para Hospitales. Puerta con panel vision dfebe cumplir con NFPA 101 y NFPA 80.						

TABLA DE COTIZAR ENMENDADA 2
SUBASTA FORMAL 21-0057
PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS FIRE RATED PARA LAS SALAS DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA GENERAL DE RÍO PIEDRAS, ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Partida	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Ley de % Preferencia	Garantía	Término de Entrega
52	Terapia Ocupacional - Puerta Doble (Puerta 94" x 42" c/u) (Hueco 96" x 88") aproximadamente -fire rating 1-1/2 horas Panel Vision	ea	1				
53	Ropería (Puerta 94" x 40") (Hueco 96" x 44") aproximadamente-fire rating 3 horas	ea	1				
54	Cuarto Ropa Sucia (Puerta 94" x 36") (Hueco 96" x 40") aproximadamente-fire rating 3 horas	ea	1				
55	Almacén entrada (Puerta 94" x 36") (Hueco 96" x 40") aproximadamente-fire rating 1-1/2	ea	1				
	Adquisición e instalación de Puerta Dobles de entradas. Puerta y marcos 3hr Fire Rating. Goznes antiligatura tipo piano, UL Approve, fire rating, 600 lb. Panel Vision rn cumplimiento con NFPA 101 y NFPA 80 de acuerdo al fire rating de la Puerta. 14 gage. Tirador (self closing) antiligatura, UL Approve y 3 hr fire rating. Certificación (label) en cada puerta y marcos. Instalación de sistema de magneto nuevo, UL approve, Fire Rating, 3 magneto 1600 lb, relay para cada puerta para tiempo de apertura. cada puerta debe abrir por independiente. Board con su panel (box). Batería. (2) Key switch masterizado. Kick Plate en ambas puertas. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commission NFPA 101-102 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puerta para Hospitales.						
56	Puerta Principal doble hoja (Puerta 92¾" x 45" c/u) (Hueco 94¾" x 94¼") aproximadamente-fire rating 3 horas Panel Vision	ea	1				
Triage y Admisiones							

TABLA DE COTIZAR ENMENDADA 2
SUBASTA FORMAL 21-0057
PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS FIRE RATED PARA LAS SALAS DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA GENERAL DE RÍO PIEDRAS, ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Partida	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Ley de % Preferencia	Garantía	Término de Entrega
	Adquisición e instalación de Puerta Regular Fire Rating. Puerta y marcos 1-1/2hr Fire Rating (observar el detalle en la sección B). Goznes antiligatura tipo piano, UL Approve, fire rating, 600 lb. 16 gage. Tirador (self closing) antiligatura, UL Approve y fire rating. Certificación (label) en cada puerta y marcos. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commission NFPA 101-102 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puerta para Hospitales. Puerta con panel vision dfebe cumplir con NFPA 101 y NFPA 80.						
57	Puerta Principal (Puerta 94" x 36") (Hueco 96" x 40") aproximadamente-fire rating 1-1/2 horas Panel Vision	ea	1				
Pasillo Edificio 7							
58	Adquisición e instalación de Puertas Corta Humo con marcos (Hueco 94" x 86" aproximadamente) Puerta doble hoja Goznes antiligatura tipo piano, UL Approve, 600lb. 16 gauge. Sistema de cierre (positive latching device) debe ser integrado en la puerta, barra UL approve y 3hr fire rating 3. Tirador (self closing) antiligatura integrado en la puerta UL approve y 3hr fire rating. Incluir sistema de Iman (release devices). Certificación (label) en cada puerta y marcos. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commision, NFPA 101-2012 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puertas para Hospitales. Deberá incluir la construcción de viga superior de soporte. Incluir sellado de barrera sobre la puerta hasta el techo. Incluir la instalación de harware de puerta. Será responsabilidad del contratista el rectificar las medidas previo a la instalación.	ea	1				

TABLA DE COTIZAR ENMENDADA 2
SUBASTA FORMAL 21-0057
PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS FIRE RATED PARA LAS SALAS DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA GENERAL DE RÍO PIEDRAS, ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Partida	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Ley de % Preferencia	Garantía	Término de Entrega
	Adquisición e instalación de Puerta Regular Fire Rating. Puerta y marcos 1-1/2hr Fire Rating (observar el detalle en la sección B). Goznes antiligatura tipo piano, UL Approve, fire rating, 600 lb. 16 gage. Tirador (self closing) antiligatura, UL Approve y fire rating. Certificación (label) en cada puerta y marcos. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commission NFPA 101-102 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puerta para Hospitales. Puerta con panel vision dfebe cumplir con NFPA 101 y NFPA 80.						
59	HVAC #6 Puerta doble hoja (Puerta 92" x 41" c/u) (Hueco 94" x 86") aproximadamente-fire rating 3 horas	ea	1				
60	Janitor (Puerta 92" x 36") (Hueco 96" x 40") aproximadamente-fire rating 1-1/2 horas	ea	1				
61	Servicio de remoció y disposición de escombros.	ea	1				
			Total:				