



ENMIENDA NÚM. 1

SUBASTA FORMAL 23J-11375 PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE REPACACIÓN DE LOS BAÑOS DEL CENTRO DE RECUPERACIÓN A VIDA INDEPENDIENTE (CRVI) DE TRUJILLO ALTO, ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO


ASUNTO: VARIOS

Se notifica a los licitadores interesados en participar en la Subasta de referencia de la siguiente enmienda:

- I. Se adjunta **Tabla de Cotizar Enmendada I**, la cual tendrá que ser utilizada por los licitadores para presentar su oferta.
- II. Se adjunta el **Anejo IV Enmendado**, el cual tendrá que ser utilizado por los licitadores para presentar su oferta.
- III. Los licitadores tendrán que presentar sus ofertas **en o antes del martes, 30 de mayo de 2023, a las 10:00 a.m.**, cumpliendo con las disposiciones del Pliego.
- IV. El Acto de Apertura se llevará a cabo el **martes, 30 de mayo de 2023, a las 3:30 p.m.** Toda persona interesada en comparecer al Acto de Apertura, el cual se realizará de manera virtual, podrá acceder al mismo a través de la página cibernética de la ASG, en el área de "Subastas/Licitaciones" en el cual encontrará el enlace correspondiente a la subasta de referencia el cual proveerá, a su vez, la opción de conectividad al "Acto de Apertura Virtual".

Esta Enmienda forma parte del Pliego de Subasta y quienes interesen licitar, tendrán que considerarla al presentar su Oferta. Todos los demás términos, condiciones y especificaciones permanecen sin alterar.


Lcda. Hilda M. Rivera Colón
Administradora Auxiliar
Área de Adquisiciones


Joel Fontánez González
Oficial de Licitación Interino

**Emitido hoy miércoles, 17 de mayo de 2023
En San Juan, Puerto Rico**



TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I
SUBASTA FORMAL 23J-11375

PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIÓN DE LOS BAÑOS DEL CENTRO DE RECUPERACIÓN A VIDA INDEPENDIENTE (CRVI) DE TRUJILLO ALTO, ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN DEL

GOBIERNO DE PUERTO RICO

Partida	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Garantía	Término de Entrega
Edificio Administración (4 Baños)						
1	Reemplazo de válvula 1" diam. "gate valve". Ver detalles en el Alcance de Trabajo adjunto al Pliego de la Subasta	LS	1			
2	Lunch Room (Caballero y Dama). Ver detalles en el Alcance de Trabajo adjunto al Pliego de la Subasta.	LS	1			
3	Pasillo (Caballero y Dama). Ver detalles en el Alcance de Trabajo adjunto al Pliego de la Subasta.	LS	1			
Edificio Psicosocial (4 Baños)						
4	Baño #1 (Dama). Ver detalles en el Alcance de Trabajo adjunto al Pliego de la Subasta.	LS	1			
5	Baño #2 (Caballero). Ver detalles en el Alcance de Trabajo adjunto al Pliego de la Subasta.	LS	1			
6	Baño #3 (Caballero). Ver detalles en el Alcance de Trabajo adjunto al Pliego de la Subasta.	LS	1			
7	Baño #4 (Dama). Ver detalles en el Alcance de Trabajo adjunto al Pliego de la Subasta	LS	1			
Edificio 4-A Damas (4 Baños)						
8	Baño #1. Ver detalles en el Alcance de Trabajo adjunto al Pliego de la Subasta	LS	1			



TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I
SUBASTA FORMAL 23J-11375

PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIÓN DE LOS BAÑOS DEL CENTRO DE RECUPERACIÓN A VIDA INDEPENDIENTE (CRVI) DE TRUJILLO ALTO, ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN DEL

GOBIERNO DE PUERTO RICO

Partida	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Garantía	Término de Entrega
9	Baño #2. Ver detalles en el Alcance de Trabajo adjunto al Pliego de la Subasta	LS	1			
10	Baños pasillo. Ver detalles en el Alcance de Trabajo adjunto al Pliego de la Subasta	LS	1			
Edificio #3 (8 Baños)						
11	Baño pasillo (Damas). Ver detalles en el Alcance de Trabajo adjunto al Pliego de la Subasta.	LS	1			
12	Baño pasillo (Caballeros). Ver detalles en el Alcance de Trabajo adjunto al Pliego de la Subasta.	LS	1			
13	Baños Central (Cantidad 2). Ver detalles en el Alcance de Trabajo adjunto al Pliego de la Subasta.	LS	1			
14	Baños pasillos (Damas). Ver detalles en el Alcance de Trabajo adjunto al Pliego de la Subasta.	LS	1			
15	Baños pasillos (Caballeros). Ver detalles en el Alcance de Trabajo adjunto al Pliego de la Subasta.	LS	1			
16	Baños de impedidos (Cantidad 2). Ver detalles en el Alcance de Trabajo adjunto al Pliego de la Subasta.	LS	1			
Villas (Cantidad 9)						



TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I
SUBASTA FORMAL 23J-11375

PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIÓN DE LOS BAÑOS DEL CENTRO DE RECUPERACIÓN A VIDA INDEPENDIENTE (CRVI) DE TRUJILLO ALTO, ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN DEL

GOBIERNO DE PUERTO RICO

Partida	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Garantía	Término de Entrega
	Villino (Cantidad 0). Ver detalles en el Anexo de Trabajo adjunto al					



TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I
SUBASTA FORMAL 23J-11375

PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIÓN DE LOS BAÑOS DEL CENTRO DE RECUPERACIÓN A VIDA
INDEPENDIENTE (CRVI) DE TRUJILLO ALTO, ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA
ADICCIÓN DEL

GOBIERNO DE PUERTO RICO

Partida	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Garantía	Término de Entrega
17	Ver detalles en el Alcance de Trabajo adjunto al Pliego de la Subasta.	LS	1			
Edificio 4b Caballeros (4 Baños)						
18	Baño #1. Ver detalles en el Alcance de Trabajo adjunto al Pliego de la Subasta.	LS	1			
19	Baño #2. Ver detalles en el Alcance de Trabajo adjunto al Pliego de la Subasta.	LS	1			
20	Baños pasillo. Ver detalles en el Alcance de Trabajo adjunto al Pliego de la Subasta.	LS	1			
Laundry (Cantidad 2)						
21	Laundry (Cantidad 2). Ver detalles en el Alcance de Trabajo adjunto al Pliego de la Subasta.	LS	1			
Edificio Terapia Ocupacional (2 Baños).						
22	Baños Entrada. Ver detalles en el Alcance de Trabajo adjunto al Pliego de la Subasta.	LS	1			
23	Baños Pasillo. Ver detalles en el Alcance de Trabajo adjunto al Pliego de la Subasta.	LS	1			
Terapia Recreacional (2 Baños)						
24	Terapia Recreacional (2 Baños). Ver detalles en el Alcance de Trabajo adjunto al Pliego de la Subasta.	LS	1			



TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I
SUBASTA FORMAL 23J-11375

PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIÓN DE LOS BAÑOS DEL CENTRO DE RECUPERACIÓN A VIDA
INDEPENDIENTE (CRVI) DE TRUJILLO ALTO, ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA
ADICCIÓN DEL

GOBIERNO DE PUERTO RICO

Partida	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Garantía	Término de Entrega
Almacén (2 Baños).						
25	Baño 1. Ver detalles en el Alcance de Trabajo adjunto al Pliego de la Subasta.	LS	1			
26	Baño 2. Ver detalles en el Alcance de Trabajo adjunto al Pliego de la Subasta.	LS	1			
Cocina (4 Baños)						
27	Baños Caballeros y Damas . Ver detalles en el Alcance de Trabajo adjunto al Pliego de la Subasta.	LS	1			
28	Baños pasillo (Cantidad 2). Ver detalles en el Alcance de Trabajo adjunto al Pliego de la Subasta.	LS	1			
Biblioteca (Cantidad 2)						
29	Baños Caballeros y Damas . Ver detalles en el Alcance de Trabajo adjunto al Pliego de la Subasta.	LS	1			
Reemplazo de llaves de Paso						
30	Remoción, disposición, suplido e instalación de 29 válvulas (Tipo industrial de compuerta) Ver especificación de equipo K. Ver detalles en el Alcance de Trabajo adjunto al Pliego de la Subasta.	LS	29			
Allowance						
31	Allowance			\$ 10,000.00		



TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I
SUBASTA FORMAL 23J-11375

PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIÓN DE LOS BAÑOS DEL CENTRO DE RECUPERACIÓN A VIDA INDEPENDIENTE (CRVI) DE TRUJILLO ALTO, ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN DEL

GOBIERNO DE PUERTO RICO

Partida	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Garantía	Término de Entrega
	Término de Entrega Total:	Costo Total :				



Subasta Formal Núm. 23J-11375

ANEJO IV ENMENDADO I

Proyecto de Rehabilitación de Baños, Centro de Recuperación a Vida Independiente (CRVI) Trujillo Alto ASSMCA

I. ALCANCE DE TRABAJOS

1. Los trabajos consisten en lo siguiente:

- Rehabilitación y reparación de 49 facilidades de baños con duchas.
- Remoción, disposición, suplido e instalación de equipos de baño (Inodoros, lavamanos, urinales y válvulas de paso)

II. TRABAJOS A REALIZAR (SOW)

Área de Instalación y trabajo a realizar

1. Edificio Administración (4 Baños)

- Reemplazo de válvula 1" diam. "gate valve"

1.1. Lunch Room (Caballero y Dama):

1.1.1. Inodoro (Cantidad 2)

1.1.1.1. Remoción, disposición, suplido e instalación 2 tapa elongada (Tipo industrial).

1.1.1.2. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 válvulas (Tipo industrial) 1.6 GPF Closet Flush.

1.1.1.3. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 juntas y tornillos para inodoro.

1.1.1.4. Sellado de "Caulking" y limpieza de equipos.

1.1.2. Lavamano (Cantidad 2)

1.1.2.1. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 sistemas sifón en metal.

1.1.2.2. Remoción, disposición, suplido e instalación 2 llaves angulares y mangas

1.1.2.3. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 llaves mezcladoras.



1.1.2.4. Sellado de "Caulking" y limpieza de equipos.

1.2. Pasillo (Caballero y Dama):

1.2.1. Inodoro (Cantidad 2):

1.2.1.1. Remoción, disposición, suplido e instalación 3 tapa elongada (Tipo industrial).

1.2.1.2. Remoción, disposición, suplido e instalación de 4 válvulas (Tipo industrial) 1.6 GPF Closet Flush.

1.2.1.3. Remoción, disposición, suplido e instalación de 3 juntas y tornillos para inodoro.

1.2.1.4. Sellado de "Caulking" y limpieza de equipos.

1.2.2. Lavamano (Cantidad 2)

1.2.2.1. Remoción, disposición, suplido e instalación de 4 sistemas sifón en metal.

1.2.2.2. Remoción, disposición, suplido e instalación 4 llaves angulares y mangas.

1.2.2.3. Remoción, disposición, suplido e instalación de 4 llaves mezcladoras. (2 regular y 2 tipo ganso)

1.2.2.4. Sellado de "Caulking" y limpieza de equipos.

1.2.2.5. Remoción, disposición, suplido e instalación de puerta de acceso en acero inoxidable de 10" x 10" y válvula de paso 1" diam. "gate valve".(Cantidad 1)

2. Edificio Psicosocial (4 Baños)

2.1. Baño #1 (Dama)

2.1.1. Inodoro (Cantidad 1)

2.1.1.1. Remoción, disposición, suplido e instalación 1 tapa elongada. (Tipo industrial)



2.1.1.2. Remoción, disposición, suplido e instalación de 1 válvulas 1.6 GPF Closet Flush. (Tipo Industrial)

2.1.1.3. Remoción, disposición, suplido e instalación de 1 juntas y tornillos para inodoro.

2.1.1.4. Sellado de "Caulking" y limpieza de equipos.

2.1.2. Lavamano (Cantidad 1)

2.1.2.1. Remoción, disposición, suplido e instalación de 1 sistemas sifón en metal.

2.1.2.2. Remoción, disposición, suplido e instalación 1 llaves angulares y mangas.

2.1.2.3. Remoción, disposición, suplido e instalación de 1 llaves mezcladoras.

2.1.2.4. Sellado de "Caulking" y limpieza de equipos.

2.2. Baño #2 (Caballero)

2.2.1. Inodoro (Cantidad 1)

2.2.1.1. Remoción, disposición, suplido e instalación 1 tapa elongada.(Tipo industrial)

2.2.1.2. Remoción, disposición, suplido e instalación de 1 válvulas 1.6 GPF Closet Flush. (Tipo Industrial)

2.2.1.3. Remoción, disposición, suplido e instalación de 1 juntas y tornillos para inodoro.

2.2.1.4. Sellado de "Caulking" y limpieza de equipos.

2.2.2. Lavamano (Cantidad 1)

2.2.2.1. Remoción, disposición, suplido e instalación de 1 sistemas sifón en metal.

2.2.2.2. Remoción, disposición, suplido e instalación 1 llaves angulares y mangas.

2.2.2.3. Remoción, disposición, suplido e instalación de 1 llaves mezcladoras.

2.2.2.4. Sellado de "Caulking" y limpieza de equipos.



2.3. Baño #3 (Caballero)

2.3.1. Inodoro (Cantidad 1)

2.3.1.1. Remoción, disposición, suplido e instalación 1 tapa elongada. (Tipo industrial)

2.3.1.2. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 válvulas 1.6 GPF Closet Flush. (Tipo Industrial)

2.3.1.3. Remoción, disposición, suplido e instalación de 1 juntas y tornillos para inodoro.

2.3.1.4. Sellado de "Caulking" y limpieza de equipos.

2.3.2. Lavamano (Cantidad 1)

2.3.2.1. Remoción, disposición, suplido e instalación de 1 sistemas sifón en metal.

2.3.2.2. Remoción, disposición, suplido e instalación 1 llaves angulares y mangas.

2.3.2.3. Remoción, disposición, suplido e instalación de 1 llaves mezcladoras. (Tipo Ganso)

2.3.2.4. Sellado de "Caulking" y limpieza de equipos.

2.4. Baño #4 (Dama)

2.4.1. Inodoro (Cantidad 1)

2.4.1.1. Remoción, disposición, suplido e instalación 1 tapa elongada. (Tipo industrial)

2.4.1.2. Remoción, disposición, suplido e instalación de 1 válvulas 1.6 GPF Closet Flush. (Tipo Industrial)

2.4.1.3. Remoción, disposición, suplido e instalación de 1 juntas y tornillos para inodoro.

2.4.1.4. Sellado de "Caulking" y limpieza de equipos.



2.4.2. Lavamano (Cantidad 1)

2.4.2.1. Remoción, disposición, suplido e instalación de 1 sistemas sifón en metal.

2.4.2.2. Remoción, disposición, suplido e instalación 1 llaves angulares y mangas.

2.4.2.3. Remoción, disposición, suplido e instalación de 1 llaves mezcladoras. (Tipo Ganso)

2.4.2.4. Sellado de "Caulking" y limpieza de equipos.

3. Edificio 4-A Damas (4 Baños)

3.1. Baño #1

3.1.1. Inodoro (Cantidad 2)

3.1.1.1. Remoción, disposición, suplido e instalación 2 tapa elongada. (Tipo industrial)

3.1.1.2. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 válvulas 1.6 GPF Closet Flush. (Tipo Industrial)

3.1.1.3. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 juntas y tornillos para inodoro.

3.1.1.4. Sellado de "Caulking" y limpieza de equipos.

3.1.1.5. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 puerta de acceso en acero inoxidable de 10" x 10" y válvula de paso 1" diam. "gate valve".

3.1.2. Lavamano (Cantidad 2)

3.1.2.1. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 sistemas sifón en metal.

3.1.2.2. Remoción, disposición, suplido e instalación 2 llaves angulares y mangas.

3.1.2.3. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 llaves mezcladoras.

3.1.2.4. Sellado de "Caulking" y limpieza de equipos.



3.1.2.5. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 puerta de acceso en acero inoxidable de 10" x 10" y válvula de paso 1" diam. "gate valve".

3.1.3. Duchas (Cantidad 2)

3.1.3.1. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 sistemas "Showers Head".

3.1.3.2. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 llaves mezcladoras.

3.1.3.3. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 jaboneras en acero inoxidable.

3.1.3.4. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 pasamanos en acero inoxidable de 5 LF.

3.1.3.5. Suplido e instalación de 200 SF panel de recubrimiento "FRP". (Cantidad 2)

3.1.3.6. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 puerta de acceso en acero inoxidable de 10" x 10" y válvula de paso 1" diam. "gate valve".

3.2. Baño #2

3.2.1. Inodoro (Cantidad 2)

3.2.1.1. Remoción, disposición, suplido e instalación 2 tapa elongada. (Tipo industrial)

3.2.1.2. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 válvulas 1.6 GPF Closet Flush. (Tipo Industrial)

3.2.1.3. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 juntas y tornillos para inodoro.

3.2.1.4. Sellado de "Caulking" y limpieza de equipos.

3.2.1.5. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 puerta de acceso en acero inoxidable de 10" x 10" y válvula de paso 1" diam. "gate valve".

3.2.2. Lavamano (Cantidad 2)



- 3.2.2.1. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 sistemas sifón en metal.
- 3.2.2.2. Remoción, disposición, suplido e instalación 2 llaves angulares y mangas.
- 3.2.2.3. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 llaves mezcladoras.
- 3.2.2.4. Sellado de "Caulking" y limpieza de equipos.
- 3.2.2.5. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 puerta de acceso en acero inoxidable de 10" x 10" y válvula de paso 1" diam. "gate valve".

3.2.3. Duchas (Cantidad 2)

- 3.2.3.1. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 sistemas "Showers Head".
- 3.2.3.2. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 llaves mezcladoras.
- 3.2.3.3. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 jaboneras en acero inoxidable.
- 3.2.3.4. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 pasamanos en acero inoxidable de 5 LF.
- 3.2.3.5. Suplido e instalación de 200 SF panel de recubrimiento "FRP". (Cantidad 2)
- 3.2.3.6. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 puerta de acceso en acero inoxidable de 10" x 10" y válvula de paso 1" diam. "gate valve".

3.3. Baños pasillo

3.3.1. Inodoro (Cantidad 2)

- 3.3.1.1. Remoción, disposición, suplido e instalación 2 tapa elongada. (Tipo industrial)
- 3.3.1.2. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 válvulas 1.6 GPF Closet Flush. (Tipo Industrial)
- 3.3.1.3. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 juntas y tornillos para inodoro.



3.3.1.4. Sellado de "Caulking" y limpieza de equipos.

3.3.2. Lavamano (Cantidad 2):

3.3.2.1. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 sistemas sifón en metal.

3.3.2.2. Remoción, disposición, suplido e instalación 2 llaves angulares y mangas.

3.3.2.3. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 llaves mezcladoras.

3.3.2.4. Sellado de "Caulking" y limpieza de equipos.

4. Edificio #3 (8 Baños)

4.1.1. Baño pasillo (Damas)

4.1.2. Inodoro (Cantidad 1)

4.1.2.1. Remoción, disposición, suplido e instalación 1 tapa elongada. (Tipo industrial)

4.1.2.2. Remoción, disposición, suplido e instalación de 1 válvulas 1.6 GPF Closet Flush. (Tipo Industrial)

4.1.2.3. Remoción, disposición, suplido e instalación de 1 juntas y tornillos para inodoro.

4.1.2.4. Sellado de "Caulking" y limpieza de equipos.

4.1.3. Lavamano (Cantidad 1)

4.1.3.1. Remoción, disposición, suplido e instalación de 1 sistemas sifón en metal.

4.1.3.2. Remoción, disposición, suplido e instalación 1 llaves angulares y mangas.

4.1.3.3. Remoción, disposición, suplido e instalación de 1 llave mezcladora. (Tipo Ganso)

4.1.3.4. Sellado de "Caulking" y limpieza de equipos.

4.2. Baño pasillo (Caballeros)

4.2.1. Inodoro (Cantidad 1)



4.2.1.1. Remoción, disposición, suplido e instalación 1 tapa elongada. (Tipo industrial)

4.2.1.2. Remoción, disposición, suplido e instalación de 1 válvulas 1.6 GPF Closet Flush. (Tipo Industrial)

4.2.1.3. Remoción, disposición, suplido e instalación de 1 juntas y tornillos para inodoro.

4.2.1.4. Sellado de "Caulking" y limpieza de equipos.

4.2.2. Lavamano (Cantidad 1):

4.2.2.1. Remoción, disposición, suplido e instalación de 1 sistemas sifón en metal.

4.2.2.2. Remoción, disposición, suplido e instalación 1 llaves angulares y mangas.

4.2.2.3. Remoción, disposición, suplido e instalación de 1 llave mezcladora. (Tipo Ganso)

4.2.2.4. Sellado de "Caulking" y limpieza de equipos.

4.3. Baños Central (Cantidad 2)

4.3.1. Inodoro (Cantidad 2)

4.3.1.1. Remoción, disposición, suplido e instalación 2 tapa elongada. (Tipo industrial)

4.3.1.2. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 válvulas 1.6 GPF Closet Flush. (Tipo Industrial)

4.3.1.3. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 juntas y tornillos para inodoro.

4.3.1.4. Sellado de "Caulking" y limpieza de equipos.

4.3.2. Lavamano (Cantidad 2)

4.3.2.1. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 sistemas sifón en metal.



4.3.2.2. Remoción, disposición, suplido e instalación 2 llaves angulares y mangas.

4.3.2.3. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 llaves mezcladoras.

4.3.2.4. Sellado de "Caulking" y limpieza de equipos.

4.3.3. Duchas (Cantidad 2)

4.3.3.1. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 sistemas "Showers Head".

4.3.3.2. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 llaves mezcladoras.

4.3.3.3. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 jaboneras en acero inoxidable.

4.3.3.4. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 pasamanos en acero inoxidable de 5 LF.

4.4. Baños pasillos (Damas)

4.4.1. Inodoro (Cantidad 2):

4.4.1.1. Remoción, disposición, suplido e instalación 2 tapa elongada. (Tipo industrial)

4.4.1.2. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 válvulas 1.6 GPF Closet Flush. (Tipo Industrial)

4.4.1.3. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 juntas y tornillos para inodoro.

4.4.1.4. Sellado de "Caulking" y limpieza de equipos.

4.4.2. Lavamano (Cantidad 3)

4.4.2.1. Remoción, disposición, suplido e instalación de 3 sistemas sifón en metal.

4.4.2.2. Remoción, disposición, suplido e instalación 3 llaves angulares y mangas.

4.4.2.3. Remoción, disposición, suplido e instalación de 3 llaves mezcladoras.

4.4.2.4. Sellado de "Caulking" y limpieza de equipos.



4.4.2.5. Remoción, disposición, suplido e instalación de 1 puerta de acceso en acero inoxidable de 10" x 10" y válvula de paso 1" diam. "gate valve".

4.4.3. Duchas (Cantidad 2)

4.4.3.1. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 sistemas "Showers Head".

4.4.3.2. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 llaves mezcladoras.

4.4.3.3. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 jaboneras en acero inoxidable.

4.4.3.4. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 pasamanos en acero inoxidable de 5 LF.

4.4.3.5. Suplido e instalación de 200 SF panel de recubrimiento "FRP". (Cantidad 2)

4.4.3.6. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 puerta de acceso en acero inoxidable de 10" x 10" y válvula de paso 1" diam. "gate valve".

4.5. Baños pasillos (Caballeros)

4.5.1. Inodoro (Cantidad 2)

4.5.1.1. Remoción, disposición, suplido e instalación 2 tapa elongada. (Tipo industrial)

4.5.1.2. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 válvulas 1.6 GPF Closet Flush. (Tipo Industrial)

4.5.1.3. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 juntas y tornillos para inodoro.

4.5.1.4. Sellado de "Caulking" y limpieza de equipos.

4.5.2. Lavamanos (Cantidad 3)

4.5.2.1. Remoción, disposición, suplido e instalación de 3 sistemas sifón en metal.

4.5.2.2. Remoción, disposición, suplido e instalación 3 llaves angulares y mangas.



4.5.2.3. Remoción, disposición, suplido e instalación de 3 llaves mezcladoras.

4.5.2.4. Sellado de "Caulking" y limpieza de equipos.

4.5.2.5. Remoción, disposición, suplido e instalación de 1 puerta de acceso en acero inoxidable de 10" x 10" y válvula de paso 1" diam. "gate valve".

4.5.3. Duchas (Cantidad 2)

4.5.3.1. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 sistemas "Showers Head".

4.5.3.2. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 llaves mezcladoras.

4.5.3.3. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 jaboneras en acero inoxidable.

4.5.3.4. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 pasamanos en acero inoxidable de 5 LF.

4.5.3.5. Suplido e instalación de 200 SF panel de recubrimiento "FRP". (Cantidad 2)

4.5.3.6. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 puerta de acceso en acero inoxidable de 10" x 10" y válvula de paso 1" diam. "gate valve".

4.6. Baños de impedidos (Cantidad 2)

4.6.1. Inodoro (Cantidad 2)

4.6.1.1. Remoción, disposición, suplido e instalación 2 tapa elongada. (Tipo industrial)

4.6.1.2. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 válvulas 1.6 GPF Closet Flush. (Tipo Industrial)

4.6.1.3. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 juntas y tornillos para inodoro.

4.6.1.4. Sellado de "Caulking" y limpieza de equipos.

4.6.2. Lavamano (Cantidad 2)



- 4.6.2.1. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 sistemas sifón en metal.
- 4.6.2.2. Remoción, disposición, suplido e instalación 2 llaves angulares y mangas.
- 4.6.2.3. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 llaves mezcladoras.
- 4.6.2.4. Sellado de "Caulking" y limpieza de equipos.
- 4.6.2.5. Remoción, disposición, suplido e instalación de 1 puerta de acceso en acero inoxidable de 10" x 10" y válvula de paso 1" diam. "gate valve".

4.6.3. Duchas (Cantidad 2)

- 4.6.3.1. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 sistemas "Showers Head".
- 4.6.3.2. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 llaves mezcladoras.
- 4.6.3.3. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 jaboneras en acero inoxidable.
- 4.6.3.4. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 pasamanos en acero inoxidable de 5 LF.
- 4.6.3.5. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 " drain cover" en acero inoxidable.

5. Villas (Cantidad 9)

5.1.1. Inodoro (Cantidad 9)

- 5.1.1.1. Remoción, disposición, suplido e instalación 9 tapa elongada. (Tipo industrial)
- 5.1.1.2. Remoción, disposición, suplido e instalación de 9 válvulas 1.6 GPF Closet Flush. (Tipo Industrial)



5.1.1.3. Remoción, disposición, suplido e instalación de 9 juntas y tornillos para inodoro.

5.1.1.4. Sellado de "Caulking" y limpieza de equipos.

5.1.2. Lavamano (Cantidad 9)

5.1.2.1. Remoción, disposición, suplido e instalación de 9 sistemas sifón en metal.

5.1.2.2. Remoción, disposición, suplido e instalación 9 llaves angulares y mangas.

5.1.2.3. Remoción, disposición, suplido e instalación de 9 llaves mezcladoras.

5.1.2.4. Sellado de "Caulking" y limpieza de equipos.

5.1.2.5. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 puerta de acceso en acero inoxidable de 10" x 10" y válvula de paso 1" diam. "gate valve".

5.1.3. Duchas (Cantidad 9)

5.1.3.1. Remoción, disposición, suplido e instalación de 9 sistemas "Showers Head".

5.1.3.2. Remoción, disposición, suplido e instalación de 9 llaves mezcladoras.

5.1.3.3. Remoción, disposición, suplido e instalación de 9 jaboneras en acero inoxidable.

5.1.3.4. Remoción, disposición, suplido e instalación de 9 pasamanos en acero inoxidable de 5 LF.

5.1.3.5. Suplido e instalación de 200 SF panel de recubrimiento "FRP". (Cantidad 9)

5.1.3.6. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 " drain cover" en acero inoxidable.

6. Edificio 4b Caballeros (4 Baños) (solo veo 3 baños del 6)

6.1. Baño #1

6.1.1. Inodoro (Cantidad 2)



- 6.1.1.1. Remoción, disposición, suplido e instalación 2 tapa elongada. (Tipo industrial).
- 6.1.1.2. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 válvulas 1.6 GPF Closet Flush.(Tipo Industrial)
- 6.1.1.3. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 juntas y tornillos para inodoro.
- 6.1.1.4. Sellado de "Caulking" y limpieza de equipos.
- 6.1.1.5. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 puerta de acceso en acero inoxidable de 10" x 10" y válvula de paso 1" diam. "gate valve".
- 6.1.2. Lavamano (Cantidad 2)
 - 6.1.2.1. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 sistemas sifón en metal.
 - 6.1.2.2. Remoción, disposición, suplido e instalación 2 llaves angulares y mangas.
 - 6.1.2.3. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 llaves mezcladoras.
 - 6.1.2.4. Sellado de "Caulking" y limpieza de equipos.
 - 6.1.2.5. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 puerta de acceso en acero inoxidable de 10" x 10" y válvula de paso 1" diam. "gate valve".
- 6.1.3. Duchas (Cantidad 2)
 - 6.1.3.1. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 sistemas "Showers Head".
 - 6.1.3.2. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 llaves mezcladoras.
 - 6.1.3.3. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 jaboneras en acero inoxidable .
 - 6.1.3.4. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 pasamanos en acero inoxidable de 5 LF.
 - 6.1.3.5. Suplido e instalación de 200 SF panel de recubrimiento "FRP". (Cantidad 2)



6.1.3.6. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 puerta de acceso en acero inoxidable de 10" x 10" y válvula de paso 1" diam. "gate valve".

6.2. Baño #2

6.2.1. Inodoro (Cantidad 2)

6.2.1.1. Remoción, disposición, suplido e instalación 2 tapa elongada. (Tipo industrial)

6.2.1.2. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 válvulas 1.6 GPF Closet Flush (Tipo Industrial)

6.2.1.3. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 juntas y tornillos para inodoro.

6.2.1.4. Sellado de "Caulking" y limpieza de equipos.

6.2.1.5. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 puerta de acceso en acero inoxidable de 10" x 10" y válvula de paso 1" diam. "gate valve".

6.2.2. Lavamano (Cantidad 2)

6.2.2.1. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 sistemas sifón en metal.

6.2.2.2. Remoción, disposición, suplido e instalación 2 llaves angulares y mangas.

6.2.2.3. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 llaves mezcladoras.

6.2.2.4. Sellado de "Caulking" y limpieza de equipos.

6.2.2.5. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 puerta de acceso en acero inoxidable de 10" x 10" y válvula de paso 1" diam. "gate valve".

6.2.3. Duchas (Cantidad 2)

6.2.3.1. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 sistemas "Showers Head".

6.2.3.2. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 llaves mezcladoras.



6.2.3.3. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 jaboneras en acero inoxidable.

6.2.3.4. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 pasamanos en acero inoxidable de 5 LF.

6.2.3.5. Suplido e instalación de 200 SF panel de recubrimiento "FRP". (Cantidad 2)

6.2.3.6. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 puerta de acceso en acero inoxidable de 10" x 10" y válvula de paso 1" diam. "gate valve".

6.3. Baños pasillo

6.3.1. Inodoro (Cantidad 2)

6.3.1.1. Remoción, disposición, suplido e instalación 2 tapa elongada. (Tipo industrial)

6.3.1.2. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 válvulas 1.6 GPF Closet Flush. (Tipo Industrial)

6.3.1.3. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 juntas y tornillos para inodoro.

6.3.1.4. Sellado de "Caulking" y limpieza de equipos

6.3.2. Lavamano (Cantidad 2)

6.3.2.1. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 sistemas sifón en metal.

6.3.2.2. Remoción, disposición, suplido e instalación 2 llaves angulares y mangas.

6.3.2.3. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 llaves mezcladoras.

6.3.2.4. Sellado de "Caulking" y limpieza de equipos.

7. Laundry (Cantidad 2)

7.1.1. Inodoro (Cantidad 2)



- 7.1.1.1. Remoción, disposición, suplido e instalación 2 tapa elongada. (Tipo industrial)
- 7.1.1.2. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 válvulas 1.6 GPF Closet Flush. (Tipo Industrial)
- 7.1.1.3. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 juntas y tornillos para inodoro.
- 7.1.1.4. Sellado de "Caulking" y limpieza de equipos.
- 7.1.1.5. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 puerta de acceso en acero inoxidable de 10" x 10" y válvula de paso 1" diam. "gate valve".
- 7.1.2. Lavamano (Cantidad 2)
 - 7.1.2.1. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 sistemas sifón en metal.
 - 7.1.2.2. Remoción, disposición, suplido e instalación 2 llaves angulares y mangas.
 - 7.1.2.3. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 llaves mezcladoras.
 - 7.1.2.4. Sellado de "Caulking" y limpieza de equipo.
- 7.1.3. Duchas (Cantidad 4)
 - 7.1.3.1. Remoción, disposición, suplido e instalación de 4 sistemas "Shower Head".
 - 7.1.3.2. Remoción, disposición, suplido e instalación de 4 llaves mezcladoras.
 - 7.1.3.3. Remoción, disposición, suplido e instalación de 4 jaboneras en acero inoxidable.
 - 7.1.3.4. Remoción, disposición, suplido e instalación de 4 " drain cover" en acero inoxidable.

8. Edificio Terapia Ocupacional (2 Baños).

- 8.1.1. **Baños Entrada**
- 8.1.2. Inodoro (Cantidad 2)



8.1.2.1. Remoción, disposición, suplido e instalación 2 tapa elongada. (Tipo industrial)

8.1.2.2. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 válvulas 1.6 GPF Closet Flush. (Tipo Industrial)

8.1.2.3. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 juntas y tornillos para inodoro.

8.1.2.4. Sellado de "Caulking" y limpieza de equipos>

8.1.3. Lavamano (Cantidad 2)

8.1.3.1. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 sistemas sifón en metal.

8.1.3.2. Remoción, disposición, suplido e instalación 2 llaves angulares y mangas.

8.1.3.3. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 llaves mezcladoras.

8.1.3.4. Sellado de "Caulking" y limpieza de equipo.

8.1.4. Duchas (Cantidad 2)

8.1.4.1. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 sistemas "Shower Head".

8.1.4.2. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 llaves mezcladoras.

8.1.4.3. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 jaboneras en acero inoxidable.

8.1.4.4. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 " drain cover" en acero inoxidable.

8.2. Baños Pasillo

8.2.1. Inodoro (Cantidad 2)

8.2.1.1. Remoción, disposición, suplido e instalación 2 tapa elongada. (Tipo industrial)



8.2.1.2. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 válvulas 1.6 GPF Closet Flush. (Tipo Industrial)

8.2.1.3. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 juntas y tornillos para inodoro.

8.2.1.4. Sellado de "Caulking" y limpieza de equipos>

8.2.2. Lavamano (Cantidad 2)

8.2.2.1. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 sistemas sifón en metal.

8.2.2.2. Remoción, disposición, suplido e instalación 2 llaves angulares y mangas.

8.2.2.3. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 llaves mezcladoras.

8.2.2.4. Sellado de "Caulking" y limpieza de equipo.

8.2.2.5. Remoción, disposición, suplido e instalación de 1 " drain cover" en acero inoxidable.

9. Terapia Recreacional (2 Baños)

9.1.1. Inodoro (Cantidad 2)

9.1.1.1. Remoción, disposición, suplido e instalación 2 tapa elongada. (Tipo industrial)

9.1.1.2. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 válvulas 1.6 GPF Closet Flush. (Tipo Industrial)

9.1.1.3. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 juntas y tornillos para inodoro.

9.1.1.4. Sellado de "Caulking" y limpieza de equipos.

9.1.2. Lavamano (Cantidad 3)

9.1.2.1. Remoción, disposición, suplido e instalación de 3 sistemas sifón en metal.

9.1.2.2. Remoción, disposición, suplido e instalación 3 llaves angulares y mangas.



9.1.2.3. Remoción, disposición, suplido e instalación de 3 llaves mezcladoras.

9.1.2.4. Sellado de "Caulking" y limpieza de equipos.

9.1.2.5. Remoción, disposición, suplido e instalación de 3 espejos.

10. Almacén (2 Baños).

10.1.1. Baño 1

10.1.2. Inodoro (Cantidad 2)

10.1.2.1. Remoción, disposición, suplido e instalación 2 tapa elongada. (Tipo industrial)

10.1.2.2. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 válvulas 1.6 GPF Closet Flush.(Tipo Industrial)

10.1.2.3. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 juntas y tornillos para inodoro.

10.1.2.4. Sellado de "Caulking" y limpieza de equipos.

10.1.3. Lavamanos (Cantidad 3)

10.1.3.1. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 sistemas sifón en metal.

10.1.3.2. Remoción, disposición, suplido e instalación 2 llaves angulares y mangas.

10.1.3.3. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 llaves mezcladoras.

10.1.3.4. Sellado de "Caulking" y limpieza de equipo.

10.1.4. Duchas (Cantidad 3)

10.1.4.1. Remoción, disposición, suplido e instalación de 3 sistemas "Shower Head".

10.1.4.2. Remoción, disposición, suplido e instalación de 3 llaves mezcladoras.

10.1.4.3. Remoción, disposición, suplido e instalación de 3 jaboneras en acero inoxidable.



10.1.4.4. Remoción, disposición, suplido e instalación de 4 " drain cover" en acero inoxidable.

10.1.5. Baño 2

10.1.6. Inodoro (Cantidad 3)

10.1.6.1. Remoción, disposición, suplido e instalación 3 tapa elongada. (Tipo industrial)

10.1.6.2. Remoción, disposición, suplido e instalación de 3 válvulas 1.6 GPF Closet Flush. (Tipo Industrial)

10.1.6.3. Remoción, disposición, suplido e instalación de 3 juntas y tornillos para inodoro.

10.1.6.4. Sellado de "Caulking" y limpieza de equipos.

10.1.7. Lavamano (Cantidad 3)

10.1.7.1. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 sistemas sifón en metal.

10.1.7.2. Remoción, disposición, suplido e instalación 2 llaves angulares y mangas.

10.1.7.3. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 llaves mezcladoras.

10.1.7.4. Sellado de "Caulking" y limpieza de equipo.

10.1.8. Duchas (Cantidad 3)

10.1.8.1. Remoción, disposición, suplido e instalación de 3 sistemas "Shower Head".

10.1.8.2. Remoción, disposición, suplido e instalación de 3 llaves mezcladoras.

10.1.8.3. Remoción, disposición, suplido e instalación de 3 jaboneras en acero inoxidable.

10.1.8.4. Remoción, disposición, suplido e instalación de 4 " drain cover" en acero inoxidable.



11. Cocina (4 Baños)

11.1.1. Baños Caballeros y Damas

11.1.2. Inodoro (Cantidad 2)

11.1.2.1. Remoción, disposición, suplido e instalación 2 tapa elongada. (Tipo industrial)

11.1.2.2. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 válvulas 1.6 GPF Closet Flush. (Tipo Industrial)

11.1.2.3. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 juntas y tornillos para inodoro.

11.1.2.4. Sellado de "Caulking" y limpieza de equipos.

11.1.3. Lavamano (Cantidad 4)

11.1.3.1. Remoción, disposición, suplido e instalación de 4 sistemas sifón en metal.

11.1.3.2. Remoción, disposición, suplido e instalación 4 llaves angulares y mangas.

11.1.3.3. Remoción, disposición, suplido e instalación de 4 llaves mezcladoras.

11.1.3.4. Sellado de "Caulking" y limpieza de equipo.

11.2. Baños pasillo (Cantidad 2)

11.2.1. Inodoro (Cantidad 2)

11.2.1.1. Remoción, disposición, suplido e instalación 2 tapa elongada. (Tipo industrial)

11.2.1.2. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 válvulas 1.6 GPF Closet Flush.(Tipo Industrial)

11.2.1.3. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 juntas y tornillos para inodoro.

11.2.1.4. Sellado de "Caulking" y limpieza de equipos.



11.2.2. Lavamano (Cantidad 2)

- 11.2.2.1. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 sistemas sifón en metal.
- 11.2.2.2. Remoción, disposición, suplido e instalación 2 llaves angulares y mangas.
- 11.2.2.3. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 llaves mezcladoras.
- 11.2.2.4. Sellado de "Caulking" y limpieza de equipo.

11.2.3. Duchas (Cantidad 2)

- 11.2.3.1. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 sistemas "Shower Head".
- 11.2.3.2. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 llaves mezcladoras.
- 11.2.3.3. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 jaboneras en acero inoxidable.
- 11.2.3.4. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 " drain cover" en acero inoxidable.

12. Biblioteca (Cantidad 2)

12.1.1. Baños Caballeros y Damas

12.1.2. Inodoro (Cantidad 3)

- 12.1.2.1. Remoción, disposición, suplido e instalación 3 tapa elongada. (Tipo industrial)
- 12.1.2.2. Remoción, disposición, suplido e instalación de 3 válvulas 1.6 GPF Closet Flush. (Tipo Industrial)
- 12.1.2.3. Remoción, disposición, suplido e instalación de 3 juntas y tornillos para inodoro.
- 12.1.2.4. Sellado de "Caulking" y limpieza de equipos.

12.1.3. Lavamano (Cantidad 2)

- 12.1.3.1. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 sistemas sifón en metal.



12.1.3.2. Remoción, disposición, suplido e instalación 2 llaves angulares y mangas.

12.1.3.3. Remoción, disposición, suplido e instalación de 2 llaves mezcladoras.

12.1.3.4. Sellado de "Caulking" y limpieza de equipos.

12.1.4. Urinal (Cantidad 1)

12.1.4.1. Remoción, disposición, suplido e instalación de 1 válvulas (Tipo industrial)

1.6 GPF Closet Flush.

12.1.4.2. Sellado de "Caulking" y limpieza de equipos.

13. Reemplazo de llaves de Paso

13.1. Remoción, disposición, suplido e instalación de 29 válvulas (Tipo industrial de compuerta) Ver especificación de equipo K.

PROYECTO DE REMODELACIÓN DE BAÑOS CRVI TRUJILLO ALTO	
LLAVES DE PASO POR EDIFICIOS	
EDIFICIOS	CANTIDAD DE VÁLVULAS
ADMINISTRACIÓN	2
PSICOSOCIAL	2
EDIF. 3	7
EDIF. 4 A	2
EDIF. 4 B	2
LAVANDERIA	1
TERAPIA OCUPACIONAL	1
ALMACEN	1
DIETA	1
BIBLIOTECA	1
VILLAS	9
TOTAL	29



III. Especificaciones de Equipos

- a. Flushometer Toilets & Flushometer Urinals: Polished Chrome Single Flush Manual Flushometer (Toilets 1.6 GPF & Urinals 1.5 GPF)



- b. Ligature Resistant shower Head: 1.5 GPM Single Function Vandal Resistant institutional shower head.





c. Single Handle Shower Valve Trim



d. Ligature Resistant Soap Dish stainless steel





- e. Ligature Resistant Grap Bar, Concealed Screw ADA Compliant in Brushed Stainless Steel



- f. Access Door 10" x 10", stainless Steel





g. Center set Bathroom Faucet




h. Plastic Elongated Toilet Seat: Never Loosens Elongated Open Front Commercial Plastic Toilet Seat





i. Shower Drain Cover



j. Fixed-Position Tilt Mirror



k. Válvula de compuerta a soldar de 2"

