



ENMIENDA NÚM. 1

SUBASTA FORMAL 23J-14022 PARA LA LIMPIEZA Y MARCADO DE LÍNEAS EN ESTACIONAMIENTO MULTIPISOS PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

ASUNTO: VARIOS

Se notifica a los licitadores interesados en participar en la Subasta de referencia, las siguientes enmiendas:

- I. Se enmienda la **Sección VII CONDICIONES O INSTRUCCIONES ESPECIALES** del Pliego de la Subasta Formal 23J-14022 para añadir lo siguiente:

“16. El contratista deberá cumplir con una garantía mínima de un (1) año.

17. El contratista deberá reemplazar sesenta (60) Wheel stop o Back Stop.

18. El término de entrega del proyecto será de un máximo de 90 días contados a partir de la orden de comienzo.

19. La medida de los números de los estacionamientos es de 3” de alto y pintado de color negro en un cuadro color blanco alineados con el comienzo de las líneas.”

- II. Se enmiendan las **CONDICIONES O INSTRUCCIONES ESPECIALES** once (11) y doce (12) para sustituir *“termoplástica”* por pintura *“Traffic Paint”*.

- III. Se adjunta **Tabla de Ofertar Enmendada I** para añadir Aditiva para *“Wheel Stop”* adicional.

Esta Enmienda forma parte del Pliego de Subasta y quienes interesen licitar, tendrán que considerarla al presentar su Oferta. Todos los demás términos, condiciones y especificaciones permanecen sin alterar.


Yohed R. Orama Morales
Administrador Auxiliar Interino
Área de Adquisiciones


Joel Fontáñez González
Oficial de Licitación Interino

**Emitida hoy, 19 de mayo de 2023
En San Juan P.R.**





**TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I
SUBASTA FORMAL 23J-14022**

**LIMPIEZA Y MARCADO DE LÍNEAS EN ESTACIONAMIENTO MULTIPISOS PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y
AMBIENTALES
DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	COSTO	% LEY DE PREFERENCIA	TÉRMINO DE ENTREGA
1	Lavado a presión con un mínimo de 3,000 libras de presión por pulgada cuadrada de estacionamiento multipisos. 8 pisos de 53,000 pies cuadrados aproximadamente, según planos adjunto.			
2	Marcado de líneas de estacionamiento, números asignados a cada estacionamiento, líneas direccionales y estacionamientos para personas con impedimentos. Aproximadamente 424,000 pies lineales, según planos adjunto.			
3	Reemplazo de (60) Wheel Stop			
TOTAL \$		-	Término de entrega final del proyecto	
Aditiva:				
4	Reemplazo de Wheel Stop (costo unitario)			
Nota: El término de entrega tendrá un máximo de noventa (90) días a partir de la orden de compra.				