



ENMIENDA NÚM. 1

SUBASTA FORMAL 23J-09742

PARA MEJORAS AL SISTEMA DE RIEGO DE PIVOTE EN EL MUNICIPIO DE SALINAS PARA LA AUTORIDAD DE TIERRAS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Asunto: Varios

Se notifica a los licitadores interesados en participar en la Subasta de referencia la siguiente enmienda:

- 
- I. Se adjunta **Tabla de Cotizar Enmendada I**, la cual tendrá que ser utilizada por los licitadores para presentar su oferta.
 - II. Los licitadores tendrán que presentar sus ofertas en o antes del **miércoles, 12 de abril de 2023, a las 10:00 am**, cumpliendo con las disposiciones del Pliego.
 - III. El Acto de Apertura se llevará a cabo el **miércoles, 12 de abril de 2023, a las 2:30 pm**. Toda persona interesada en comparecer al Acto de Apertura, el cual se realizará de manera virtual, podrá acceder al mismo a través de la página cibernética de la ASG en el área de "Reforma de Compras", en la cual encontrará el enlace correspondiente a la subasta de referencia el cual proveerá, a su vez, la opción de conectividad al "acto de apertura virtual".
 - IV. Se añade el inciso 31 a la sección VII del Pliego de la Subasta 23J-09742, para que lea como sigue:


"31. Los licitadores tendrán que entregar con su oferta la literatura técnica del manufacturero del sistema de irrigación que permita validar el cumplimiento con las especificaciones. La Junta se reserva el derecho de rechazar toda oferta que con cumpla con la entrega de la literatura aquí requerida."



Esta Enmienda forma parte del Pliego de Subasta y quienes interesen licitar, tendrán que considerarla al presentar su Oferta. Todos los demás términos, condiciones y especificaciones permanecen sin alterar.



Héctor Ortiz Méndez
Administrador Auxiliar
Área de Adquisiciones



Joel Fontáñez González
Oficial de Licitación Interino

Emitido hoy viernes, 24 de marzo de 2023
En San Juan, Puerto Rico



ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Gobierno de Puerto Rico
PO Box 41249
San Juan, PR 00940
(787) 759-7676
administracion@asg.pr.gov



TABLA DE COTIZAR ENMENDADA I
SUBASTA FORMAL 23J-09742

PARA MEJORAS AL SISTEMA DE RIEGO DE PIVOTE EN EL MUNICIPIO DE SALINAS PARA LA AUTORIDAD DE TIERRAS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Partida	Descripción	% Preferencia	Costo Materiales	Costo Labor	Total	Garantía	Término de Entrega
Construct new 10ft x 10 ft x8ft Pump							
1	Construct new metal clad walls and roof, supply and install new wood door 36" x 84" (Include Heavy duty hardware for exterior), exterior and interior first quality paint						
Pumps, electrical and control system							
2	Remove and replace submersible Pump, 1 ea 100 hp, 3ph, 1,000 GPM						
3	Remove, supply and install new electrical and control system for pump and pivot						
4	Remove, supply and install motor electrical panel 480 V, 3ph, meter base weather head, 3ea 75 Kva transformers						
Repair the Saliche Pivot Irrigation System							
5	Replace 1ea galy. Steel Irrigation Pipeline 8 in diameter (1,326 Lft)						
Pumps, electrical and control system							
6	Remove, supply and install new electrical and control panel for the Irrigation pivot						
Monsanto Central Pivot Irrigation System							
7	Replace 1ea galy. Steel Irrigation Pipeline 8 in diameter (1,700 ft)						



TABLA DE COTIZAR ENMENDADA I

SUBASTA FORMAL 23J-09742

RICO



PARA MEJORAS AL SISTEMA DE RIEGO DE PIVOTE EN EL MUNICIPIO DE SALINAS PARA LA AUTORIDAD DE TIERRAS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Partida	Descripción	% Preferencia	Costo Materiales	Costo Labor	Total	Garantía	Término de Entrega
Pumps, electrical and control system							
8	Remove, supply and install new electrical and control panel for the Irrigation pivot						
Costo Total			Término de la Entrega				
Total = \$			Total =				
Alternate Work							
1	Construct new block walls 6" with columns (4ea) and beams 12"x6" reinforced with 4 ea #4 and #3 @12" bars, supply and install new hallow metal door 36"x 84" (3ea) (Include Heavy duty hardware for exterior), exterior and interior first quality paint						
2	Construct new roof system using Galv square pipe 3"x3" and metal deck ga 16 (3ea) (see attached photos)						
3	Supply and insiall new PVC pipe line SCH 80 from pump to Irrigation Pivot, aprox. 1750 ft, including strainers, check valves and final connection fittings						
4	Remove and replace Roof System using Galv square pipe 3"x3" and metal deck ga 16. (75SF) (See Photo 4)						
5	Prepare and Paint (600sq) the existing pump house. (Interior / Exterior)						
7	Remove and Replace metal gate. (8ft X 6ft) Similar to existing Gate						
8	Remove and replace submersible Pump, 1 ea 100 hp, 3ph, 1,000 GPM						