



Hon. Pedro R. Pierluisi Urrutia  
Gobernador

Lcda. Karla G. Mercado Rivera  
Administradora y Principal Oficial de Compras

## ENMIENDA NÚM. 1

### SUBASTA FORMAL 23J-02166-R1

#### ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA GENERAL DEL LABORATORIO VETERINARIO Y AGROLÓGICO DE DORADO, ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO


#### Asunto: Tabla de Cotizar Enmendada I

Se notifica a los licitadores interesados en participar en la Subasta de referencia la siguiente enmienda:

- I. Se adjunta **Tabla de Cotizar Enmendada I**, la cual tendrán que ser utilizada por los licitadores para presentar su oferta.

Esta Enmienda forma parte del Pliego de Subasta y quienes interesen licitar, tendrán que considerarla al presentar su Oferta. Todos los demás términos, condiciones y especificaciones permanecen sin alterar.

  
Héctor Ortiz Méndez  
Administrador Auxiliar  
Área de Adquisiciones

  
Aura Rosa Vázquez  
Oficial de Licitación

Emitido hoy jueves, 6 de octubre de 2022  
En San Juan, Puerto Rico





**TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I**  
**SUBASTA FORMAL 23J-02166-R1**  
**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA GENERAL DEL LABORATORIO VETERINARIO Y**  
**AGROLÓGICO DE DORADO, ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO**

Partida	Descripción	Costo Materiales	Costo Labor	Total	Garantía	Término de Entrega
<b>Bldg 3 / A/C unit</b>						
1	Remove and replace 1 each, 25-ton Packaged Rooftop Electric Cooling Units. (Volt. AC 208/230, PH 3 & HZ 60) (Office Area)					
2	Remove and replace 1 each, 25-ton Packaged Rooftop Electric Cooling Units. (Volt. AC 208/230, PH 3 & HZ 60) (Veterinary Area)					
3	Remove and replace 1 each 3-ton Split Case Type A/C System, Air-Cooled Condensing Unit.					
4	Remove and replace 1 each 3-ton Split Case Type A/C System, Air-Cooled Condensing Unit.					
<b>Bldg 3 / Eastside</b>						
5	Remove and replace 11 Roll-up Aluminum Shutters, 48 IN wide x 63 IN high.					
6	Remove and replace, 2 Ventilator Blower Bathroom Type (1/2 hp).					
<b>Bldg 3 / Entrance</b>						
7	Replace all Black Aluminum Letter, 58 each (10" High, gauge 16).					
<b>Bldg 3 / Microbiology RM</b>						
8	Remove and replace 3, 2' x 4' Fluorescent lighting fixtures.					





**TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I**  
**SUBASTA FORMAL 23J-02166-R1**  
**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA GENERAL DEL LABORATORIO VETERINARIO Y**  
**AGROLÓGICO DE DORADO, ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO**

Partida	Descripción	Costo Materiales	Costo Labor	Total	Garantía	Término de Entrega
<b>Bldg. 3 / Roof</b>						
9	Clean 11 roof drains, 7-in dia.					
10	Remove and replace, 2 Centrifugal Fan Utility Blower and duct exterior work.(Flow capacity up to 500 - 29,150 CFM / Duct connection 16"x16")					
11	Remove and replace 2 Centrifugal Roof Exhauster (Flow capacity From 44 - 46,650 CFM / Open roof curb 21"x21")					
12	Remove and dispose, 1 each Centrifugal Fan Utility Blower					
<b>Bldg 3 / South / East / North</b>						
13	Remove and replace 14 Accordion Style-Brown Aluminum Storm Shutters, 72 IN wide x 65 IN high.					
14	Remove and replace 1 each Accordion Style-Brown Aluminum Storm Shutters, 166 IN wide x 65 IN high.					
15	Remove and replace 1 each Accordion Style-Brown Aluminum Storm Shutters, 160 IN wide x 96 IN high.					
16	Remove and replace 1 each Accordion Style-Brown Aluminum Storm Shutters, 120 IN wide x 65 IN high.					



**TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I**  
**SUBASTA FORMAL 23J-02166-R1**  
**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA GENERAL DEL LABORATORIO VETERINARIO Y**  
**AGROLÓGICO DE DORADO, ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO**

Partida	Descripción	Costo Materiales	Costo Labor	Total	Garantía	Término de Entrega
<b>East Perimeter</b>						
17	Remove and replace 29 Chain Link Fence- Barbed Wire Arm (45 Degree, Pressed Steel, 1-5/8 in. X 1-5/8 in.)					
18	Replace 205 LF Chain Link Fence- Barbed Wire (8-12 A WG, 2 strands, zinc coated steel, 3 point barbs).					
<b>South East Perimeter</b>						
19	Remove and replace, 2 Ornamental Steel Fence Panels (1 in. sq. Pickets / 2 in. x 1 in. Rails / 2 1/2 in. Posts), 10 FT long x 6 FT high.					
20	Prepare and paint, 615 FT of Ornamental Steel Fence Panels.					
<b>South Perimeter</b>						
21	Remove and replace, 20 CF of Concrete Footing, and remove and replace 25 Ft metal light pole.					
<b>Southeast Perimeter</b>						
22	Remove and replace, 32 CF of Concrete Footing and remove and replace 2 each 3 in. dia x 40 ft. (H) metal flag pole.					
<b>West Parking Area</b>						
23	Remove 875 SF of Galvanized Corrugated Metal Roof Panels and Wood Framing.					





TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I  
SUBASTA FORMAL 23J-02166-R1

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA GENERAL DEL LABORATORIO VETERINARIO Y AGROLÓGICO DE DORADO, ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Partida	Descripción	Costo Materiales	Costo Labor	Total	Garantía	Término de Entrega
24	Install Pavilion Post and Roof, dimension 25' (W) x 35' (L) x 8' (H)					
<b>Bldg 1 / Security</b>						
25	Remove and replace 5 each Surveillance 4K Ultra HD, PTZ Type Camera System with 30x optical zoom and color night vision. (Line 1,000 LF, 2 each Monitor at 36" & Recording system).					
<b>Bldg 1 / East Façade / West Façade</b>						
26	Remove and replace 480 LF of K-Style Aluminum Rain Gutter 8-in.					
<b>Bldg 1 / Roof</b>						
27	Apply Urethane Roof sealer and coat of elastomeric roof membrane 13,000 SF					
<b>Bldg / Site Perimeter</b>						
28	Prepare, repair and paint 60 LF of galvanized 1"x1" fence (including 3 each gate 20 LF)					
<b>Bldg 2 &amp; 3 / Parking Lot</b>						
29	Prepare and replace 47 Ton @ 3" Thickness					



TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I  
SUBASTA FORMAL 23J-02166-RI

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA GENERAL DEL LABORATORIO VETERINARIO Y  
AGROLÓGICO DE DORADO, ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Partida	Descripción	Costo Materiales	Costo Labor	Total	Garantía	Término de Entrega
30	Repair of concrete curbs in all small parking areas 240 LF Repair will be done with pre-mixed concrete @ 4,000 psi. Traffic Paint yellow, blue and white on the concrete curb 600LF.					
31	Thermoplastic paint yellow in regular parking 800 LF and thermoplastic paint blue in handicapped parking 150 LF					
32	Remove and replace 45 each rubber wheel-stop					
<b>Allowance</b>						
33	Allowance			\$ 20,000.00		
<b>Costo Total</b>						
<b>Total = \$</b>						