



Hon. Pedro R. Pierluisi Urrutia
Gobernador

Lcda. Karla G. Mercado Rivera
Administradora y Principal Oficial de Compras

ENMIENDA NÚM. 2

SUBASTA FORMAL 21-0073

**SUPLIR, INSTALAR Y REPARAR VERJAS EN CYCLON FENCE Y SERPENTINA
EN EL HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA GENERAL DE RÍO PIEDRAS, ADSCRITO
A LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN
DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO**


Asunto: Enmienda a la Tabla de Cotizar y a las Fechas de Entrega de Ofertas y Acto de Apertura

Se notifica a los licitadores interesados en participar en la Subasta de referencia la siguiente enmienda:

- I. Se aneja Tabla de Cotizar Enmendada Núm. II. Los licitadores tendrán que presentar su oferta utilizando la tabla aquí adjuntada y completando todas sus partes.
- II. Las ofertas tendrán que ser enviada por correo electrónico a ofertas@asg.pr.gov y presentadas ante la Oficina de la Junta de Subastas en el Centro Gubernamental Minillas, Torre Norte, Piso 12, San Juan, Puerto Rico, en o antes del **lunes, 18 de abril de 2022, a las 10:00 am.**
- III. El Acto de Apertura se llevará a cabo el **lunes, 18 de abril de 2022, a la 1:30 pm.** Toda persona interesada en comparecer al Acto de Apertura, el cual se realizará de manera virtual, podrá acceder al mismo a través de la página cibernética de la ASG en el área de "Reforma de Compras", en la cual encontrará el enlace correspondiente a la subasta de referencia el cual proveerá, a su vez, la opción de conectividad al "Acto de Apertura Virtual".

Esta enmienda forma parte del Pliego de la Subasta Formal 21-0073 y debe ser incluida con su oferta. Todos los demás términos, especificaciones y condiciones permanecen inalterados.


Héctor Ortiz Méndez
Administrador Auxiliar de Adquisiciones


Aura Rosa Vázquez
Oficial de Licitación

**Emitida: 7 de abril de 2022
En San Juan, Puerto Rico**





TABLA DE OFERTAR ENMENDADA II

SUBASTA FORMAL 21-0073



SUPLIR, INSTALAR Y REPARAR VERJAS EN CYCLON FENCE Y SERPENTINAS EN EL HOSPITAL DE PSIQUIATRIA

GENERAL, ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN

DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

CONSTRUCCION DE VERJA EN CYCLONE FENCE

Tubería horizontal de 1-1/4" en la parte inferior y superior

Tuberías de esquina 4" OD

Construcción de zapata en hormigón de 20"x20"x30

Malla en Cyclon Fence #9

Tubería Intermedia de 3" OD

TODA TUBERIA DEBE SER SCH 40

10' de alto con inclinación de 3' a 30 grados

Partida	Descripción	Cantidad	Unidad	% Ley de Preferencia	Precio Unitario	Costo Total	Garantía
TRAMO B							
1	Eliminar y reconstruir verja de Cyclone Fence	150	Pie Lineal				
TRAMO C							
2	Eliminar y reconstruir verja de Cyclone Fence con un (1) portón de dos (2) hojas	290	Pie Lineal				
3	Candado de exterior Solid high security, masterizado	2	Unidad				
4	Eliminar árbol sobre verja de Cyclone Fence de Cyclone Fence	1	Unidad				
TRAMO D							
5	Eliminar y reconstruir verja de Cyclone Fence instalada sobre muro de cemento con un (1) portón de 20' de la misma altura	140	Pie Lineal				
6	Eliminar árbol sobre verja de Cyclone Fence	1	Unidad				
TRAMO H							
7	Eliminar y reconstruir verja de Cyclone Fence con dos (2) portones peatonales	50	Pie Lineal				
8	Candado de exterior Solid high security, masterizado	3	Unidad				
TRAMO J							
9	Eliminar y reconstruir verja Cyclone Fence con un (1) portón peatonal	50	Pie Lineal				
10	Candado de exterior Solid high security, masterizado	1	Unidad				
TRAMO O							
11	Eliminar y reconstruir verja de Cyclone Fence con un (1) portón peatonal	28	Pie Lineal				
12	Candado de exterior Solid high security, masterizado	1	Unidad				
TRAMO P							
13	Eliminar y reconstruir verja de Cyclone Fence	45	Pie Lineal				
TRAMO Q							
14	Eliminar y reconstruir verja de Cyclone Fence	60	Pie Lineal				

TRAMO S									
15	Eliminar y reconstruir verja de Cyclone Fence		215	Pie Lineal					
16	Construir portón peatonal en la entrada de estacionamiento #3		1	Pie Lineal					
17	Candado de exterior solid high security, masterizado		2	Unidad					
TRAMO U									
18	Eliminar y reconstruir verja de Cyclone Fence con 1 portón peatonal y 2 portones de dos (2) hojas de 20'		358	Pie Lineal					
19	Candado de exterior solid high security, masterizado		4	Unidad					
TRAMO W									
20	Eliminar y reconstruir verja de Cyclone Fence con portón de 10' de una (1) hoja		70	Pie Lineal					
21	Candado de exterior solid high security, masterizado		2	Unidad					
TRAMO X									
22	Eliminar y reconstruir verja de Cyclone Fence con un (1) portón peatonal		50	Pie Lineal					
23	Candado de exterior solid high security, masterizado		2	Unidad					
TRAMO Y									
24	Eliminar y reconstruir verja de Cyclone Fence con un (1) portón peatonal		34	Pie lineal					
25	Candado de exterior solid high security, masterizado		1	Unidad					
REPARACIÓN DE VERJAS ORNAMENTALES									
TRAMO A									
26	Aumentar altura del portón corridizo de 6 pies de altura con portón peatonal a 12 pies con inclinación de 3 pies. Pintura- Raspar y pintar con primer para metal y dos (2) manos de pintura de calidad superior (color será indicado por ASSMCA)		24	Pie Lineal					
27	Candado de exterior solid high security, masterizado		2	Unidad					
TRAMO Z									
28	Preparar y construir una inclinación de 3 pies sobre verja ornamental (portón existente mide 10' de alto x 40' de largo)		40	Pie Lineal					
29	Pintura de verja - Raspar y pintar con primer para metal y dos (2) manos de pintura de calidad superior (color será indicado por ASSMCA)		40	Pie Lineal					
CONSTRUCCIÓN DE VERJA NUEVA EN CYCLONE FENCE									
TRAMO E									
30	Verja de Cyclone Fence de 10' de alto con inclinación de 3' a 30 grados con un (1) portón peatonal de 20' de dos hojas		35	Pie Lineal					
	Maila de Cyclone Fence # 9								
	Tubería de esquinas de 4" OD								
	Tubería intermedia de 3" OD								
	Tubería Horizontal de 1-1/4" en la parte inferior y superior								
31	Zapata de 20" x 20" x 30"		1	Unidad					
	TODA LA TUBERÍA DEBE SER SCH40								
	Candado de exterior solid high security, masterizado								

32	TRAMO L									
	Verja de Cyclone Fence de Cyclone Fence de 10' de alto con inclinación de 3' a 30 grados con un (1) portón peatonal de 6' en una hojas									
	Malla de Cyclone Fence # 9									
	Tubería de esquinas de 4" OD									
	Tubería intermedia de 3" OD									
	Tubería Horizontal de 1-1/4" en la parte inferior y superior									
33	Zapata de 20" x 20" x 30"									
	TODA LA TUBERIA DEBE SER SCH40									
	Candado de exterior solid high security, masterizado	1	Unidad							
ELIMINAR VERJA Y ACONDICIONAR TERRENO										
TRAMO M										
34	Remover y disponer verja de Cyclone Fence, limpiar y aplanar área para acondicionamiento de terreno.	50	Pie Lineal							
TRAMO G										
35	Remover y disponer verja de Cyclone Fence, limpiar y aplanar área para acondicionamiento de terreno.	50	Pie Lineal							
CONSTRUIR INCLINACIÓN DE 3' EN VERJA EXISTENTE										
TRAMO D										
36	Eliminar portón de 20' y construir verja similar a la verja existente con inclinación. Construir inclinación de 3' en verja existente	20	Pie Lineal							
TRAMO V										
37	Reparar y reforzar verja y construir inclinación de 3'- Área Recreativa Edificio #5	113	Pie Lineal							
TRAMO I										
38	Construir inclinación de 3'- Antiguo Forense	50	Pie Lineal							
TRAMO R										
39	Construir inclinación de 3'- Estacionamiento #2	97	Pie Lineal							
INSTALACIÓN DE SERPENTINAS										
TRAMO K										
40	Verja que divide Antiguo Forense y el edificio #2 Instalación de serpentina en verja existente con brazo lineal de 3' con 6 hilos de alambre de púa. Suplir e instalar 2 rollos de serpentina de 24" de diámetro	190	Pie Lineal							
TRAMO N										
41	Verja que divide Antiguo Forense y el edificio #2 Reparación de portón existente de 10 pies en dos hojas. Instalación de serpentina en verja existente con brazo lineal de 3' con 6 hilos de alambre de púa. Suplir e instalar 2 rollos de serpentina de 24" de diámetro	20	Pie Lineal							
42	Candado de exterior solid high security, masterizado	1	Unidad							

TRAMO F								
43	Verja que divide Antiguo forense y Edificio #3							
	Instalación de serpentina en verja existente con brazo tipo "Y" con 6 hilos de alambre de púa y serpentina de 18" de diámetro	200	Pie Lineal					
TRAMO T								
44	Verja entre Edificio #4 y Edificios #5							
	Eliminar y disponer de alambres de púa y brazos	300	Pie Lineal					
45	Candado de exterior solid high security, masterizado	2	Unidad					
PRECIO TOTAL		TÉRMINO DE ENTREGA _____						