



Hon. Pedro Pierluisi Urrutia
Gobernador

Lcda. Karla G. Mercado Rivera
Administradora y Principal Oficial de Compras

NOTIFICACIÓN NÚM. 3

**SUBASTA FORMAL NÚM. 23J-16749
PARA MEJORAS A LAS FACILIDADES DEPORTIVAS DE VILLA UNIVERSITARIA,
RIO ABAJO Y URB. BUZO DEL MUNICIPIO DE HUMACAO DEL DEPARTAMENTO
DE RECREACIÓN Y DEPORTE DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO**

ASUNTO: RESPUESTAS A PREGUNTAS

Se notifica a los licitadores interesados en participar en la subasta de referencia, de las siguientes preguntas y contestaciones:

Licitador: Horizon Builders

1. Pregunta: ¿El Contratista deberá incluir en su precio el pago de arbitrios de construcción?

Respuesta: Sí. Hacer referencia a documentos de subasta para mayor detalle.

2. Pregunta: ¿Que tipos de seguros se están solicitando en esta Subasta?

Respuesta: Hacer referencia al pliego de subasta donde menciona los seguros y fianzas dispuestas.


3. Pregunta: En el detalle del Techo de los bleachers (Pagina C-05) no indica la medida ni el gage de los purlings a instalarse.

Respuesta: La medida es: C6 x 2.5" GA.14.

4. ¿Cuál será las libras de presión del hormigón de las fundaciones de los bleachers? (Página C-05).

Respuesta: Información relacionada al Concreto Reforzado que debe considerarse en la obra:

- a. 3,500 psi 28 day compressive strength must be acquired.
- b. Maximum water/cement ratio (W/C) shall not exceed 0.65.
- c. All reinforcing steel bars shall be new billet deformed high strength grade steel conforming to ASTM A-615 latest edition (Fy=60,000 psi), except



(1) the maximum yield strength shall be 78,000 psi and (2) the tensile strength shall be not less than 1.25 the actual yield strength.

d. Steel protection shall be as follows:

i. Footings:

1. Side and Bottom 3"
2. Top 2"

e. Dowels shall be same size and number as wall or column vertical reinforcement embedded 42 diameters into footing and 48 diameters above it. (Unless Noted)

f. Lap all splices in walls and foundation wall 52 diameters; in beams use tension splice; all horizontal bars in beams, walls and foundation walls shall be bent at least 2'-0" beyond corners. (Unless Noted)


g. All slab on grade shall be 4" thick reinforced with #3 @15" (E.W.).

5. Pregunta: ¿En cuanto al chain link fence, cual es el gage de los tubos a utilizarse?

Respuesta: Información relacionada a "tubos" (Pipes) del sistema de verjas tipo "Chainlink Fence":

- h. Diámetros son tamaños nominales.
- i. Material = Acero Galvanizado Schedule 40
- j. Alta Resistencia = 30 ksi
- k. Especificaciones en cumplimiento con: ASTM F1043

Esta Notificación forma parte del pliego de subastas y quienes interesen licitar, tendrán que considerarla al presentar su oferta. Todos los demás términos, condiciones y especificaciones permanecerán sin alterar.



Edmarie Avilés Almenas
Secretaria
Junta de Subastas

**Emitida hoy, 7 de junio de 2023
San Juan, PR**



ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Gobierno de Puerto Rico
PO Box 41249
San Juan, PR 00940
(787) 759-7676
administracion@ asg.pr.gov