Hon. Pedro Pierluisi Urrutia
Gobernador

Lcda. Karla G. Mercado Rivera
Administradora y Principal Oficial de Compras

NOTIFICACIÓN NÚM. 1

SUBASTA FORMAL 22J-03982
PARA MEJORAS PERMANENTES AL EDIFICIO PRUDENCIO RIVERA MARTÍNEZ PARA EL DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

ASUNTO: PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Se notifica a todos los licitadores interesados en participar de la subasta de epígrafe de lo siguiente:

Licitador: Total Quality Maintenance

1) **PREGUNTA:** Con relación a los trabajos de electricidad de las luminarias, ¿se usará tubería para la cubierta?

RESPUESTA:

a. Encima del "Cement Plaster" a ser reemplazado existe tubería EMT en buenas condiciones; es decir, no es necesario reemplazarlas. (Ver Foto #1).
b. La tubería está conectada directamente a las lámparas. No obstante, al ser fijadas al techo, deben instalarse cajas y rabizas. (Ver Foto #1).
c. Al remover el "Cement Plaster" durante la demolición, la tubería EMT, cablerías de cámaras y de sistemas de seguridad, debe ser fijada previamente al techo, ya que están sueltas. (Ver fotos #2 y #3).

2) **PREGUNTA:** ¿Qué tipo y diámetro de tubería?

RESPUESTA:

a. EMT de ¾ pulgada.
b. EMT de ½ pulgada.

3) **PREGUNTA:** ¿Dónde se encuentran los paneles?

RESPUESTA:

a. Se encuentran en el cuarto eléctrico del pasillo principal del Lobby, según el plano suministrado.
b. En el caso de prender o apagar "breakers", esto será coordinado con los electricistas del DTRH.

Edmarie Avilés Almenas
Secretaria
Junta de Subasta

Emitida hoy, miércoles 30 de marzo de 2022
San Juan, Puerto Rico

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO