GOBIERNO DE PUERTO RICO
Administración de Servicios Generales

PARA SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE ELEVADORES DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA EN EL EDIFICIO A DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

TABLA DE OFERTAR - 23-0143-R1

PARTIDA	PARTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	LEY % DE PREFERENCIA (SI APLICA)	GARANTÍA	TIEMPO DE ENTREGA
1	**CUARTO DE MÁQUINA**	*REMPLAZO DE CONTROLADOR *REACONDICIONAMIENTO DE TANQUE DE ACEITE *REMPLAZO DE CUERPO DE VÁLVULA *REACONDICIONAMIENTO DE MOTOR *REMPLAZO DE ACEITE *REACONDICIONAMIENTO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS *REMPLAZO DE SELLO DE PISTÓN *REMPLAZO DE CABLE VIAJERO *CABLE MULTICONDUCTOR 110V Y 22OV *REMPLAZO DEL SISTEMA DEL SELECTOR *REMPLAZO DE LÍMITES FINALES *PROVEER "DOOR RESTRICTOR"							
2	**FOSO**	*INSTALACIÓN "EMERGENCY PUSH BUTTON" *PROVEER VÁLVULAS DE SEGURIDAD "RUPTURE VALVE" *REACONDICIONAMIENTO TÚNEL Y CUARTO DE MÁQUINA							
3	**CARRO Y CABINA**	*REEMPLAZO DE BOTONERA "MAIN CAR SITUATION" CON SISTEMA BRAILLE *INDICADOR DE POSICIÓN EN EL CARRO *INSTALACIÓN DE TELÉFONO CON COMUNICACIÓN BILATERAL *SISTEMA DE EMERGENCIA CON SU CAMPANA *SISTEMA DE INCENDIO (FASE I Y II - FIRE KEY SWITCH) *INSTALACIÓN DE LINTERNA VIAJERA (AUDIBLE Y VISIBLE) *ANUNCIADOR DE VOZ *REMPLAZO DE CAJA DE INSPECCIÓN CON RECEPTÁCULO SOBRE EL CARRO *PROVEER INTERRUPTOR DE SEGURIDAD EN LA ESCOTILLA DE EMERGENCIA *REMPLAZO DE OPERADORES DE PUERTAS *INSTALACIÓN DE EXTRACTOR CON DOS (2) VELOCIDADES *INSTALACIÓN DE "INTERLOCK"							

PARTIDA	PARTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	LEY % DE PREFERENCIA (SI APLICA)	GARANTÍA	TIEMPO DE ENTREGA
4	**PASILLOS**	*REMPLAZO DE BOTONERAS EN EL VESTÍBULO CON INDICADOR DE FALLA DE COMUNICACIÓN *INDICADOR DE PISO EN BOTONERA DEL SEGUNDO PISO *PROVEER DETECTOR DE TEMPERATURA CONECTADOS AL PANEL *REMPLAZO DE CERRADURAS DE PUERTAS DE PASILLO *REMPLAZO DE RODILLOS DE PUERTAS DE PASILLO Y PUERTAS DE CARRO *REMPLAZO DE ZAPATILLA DE CARRO Y PUERTA DE PASILLO *INDICADOR DE POSICIÓN EN SÓTANO Y VESTÍBULO							
5	**DECORACIÓN CABINA**	*REMOCIÓN DE PANELES DE MADERA *REMOCIÓN DE FORMICAS *REMOCIÓN DE MADERAS Y LOZAS DE PISO *INSTALACIÓN DE PANELES HIDRÓFUGOS SEGÚN CÓDIGOS *INSTALACIÓN DE FORMICAS *INSTALACIÓN DE ZÓCALOS *INSTALACIÓN DE LOZAS EN VYNIL RESISTENTE AL TRÁFICO (ANTIFRICCIÓN) SEGÚN CÓDIGOS *REACONDICIONAMIENTO DE TECHO *INSTALACIÓN DE LUCES LED *LÍNEA TELEFÓNICA DESDE EL "CHAMBER" HASTA EL CUARTO DE MÁQUINA							
					TOTAL				