



SUBASTA INFORMAL 23J-00052

PROPÓSITO: PARA LA ADQUISICIÓN, REMOCIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (1) PUERTA CORREDIZA AUTOMÁTICA PARA LA ENTRADA PRINCIPAL EN LA OFICINA CENTRAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN (ASSMCA) DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

TABLA DE OFERTAR-ENMENDADA

| Partida | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cantidad | Precio Unitario | Total | Ley % de Preferencia (si aplica) | Marca, Modelo y Procedencia | Tiempo de Entrega | Garantía |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------|
| 1       | <p><b>Adquisición</b></p> <p>SUPLIR E INSTALAR PUERTA CORREDIZA AUTOMÁTICA CON CONFIGURACIÓN (SX-SX-S0), TAMAÑO 9'-0"W X 7'-8" H</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•COLOR ACABADO DE BRONCE OSCURO</li><li>•PUERTAS ESTRECHAS CON MUNTINS DE 1 3/4" Y RIELES INFERIORES DE 4"</li><li>•DOS (2) SENSORES</li><li>•DOS (2) VIGAS DE SUJECIÓN DE PUERTA, POR LA QUE LA BOLA INFERIOR SE DETIENE.</li><li>•UMBRAL CONTINUO</li><li>•VIDRIO LAMINADO DE 1/4"</li></ul> <p>NOTA IMPORTANTE: LAS PUERTAS DEBERAN SER DE SEGURIDAD (EMERGENCY BREAKOUT) DE MANERA QUE TODOS LOS PANELES SE ROMPAN Y SE CONVIERTEN EN SALIDAS DE EMERGENCIA (VER DETALLE TÍPICO INCLUIDO EN LOS DOCUMENTOS DE LA SUBASTA)</p> | 1        |                 |       |                                  |                             |                   |          |
| 2       | INSTALACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1        |                 |       |                                  |                             |                   |          |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |       |  |  |  |  |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|--|--|--|--|
| 3 | REMOCIÓN Y DISPOSICIÓN DE PUERTA EXISTENTE Y LATERALES FIJOS (9'-1" L X 7'-0" H)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 |       |  |  |  |  |  |
| 4 | DEMOLICIÓN DE ÁREA SUPERIOR DE LA PARED PARA AUMENTAR ALTURA (9'-1" X 8"). DISPONER DEL MATERIAL REMOVIDO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 |       |  |  |  |  |  |
| 5 | REMOCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BARANDA EXISTENTE PARA AUMENTAR ESPACIO DE ENTRADA (7 LFT) PROVEER POSTE DE TERMINACIÓN EN EL ÁREA DEL CORTE DE LA BARANDA<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Remover dos (2) postes y se deberá dejar la superficie a ras "flush" con la terminación de piso existente y de quedar hueco deberá rellenarlo con cemento.</li> </ul>                                                      | 1 |       |  |  |  |  |  |
| 6 | RESANAR PAREDES Y APLICACIÓN DE PRIMER Y DOS CAPAS DE PINTURA DEL COLOR SIMILAR AL EXISTENTE (50 SQFT)<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• ASSMCA, proveerá al contratista las especificaciones de las distintas pinturas y de los "primers" para cada tipo de material (hormigón y metal) e incluirá los colores.</li> <li>• Las pinturas a utilizarse en el interior del edificio deben ser "inolora".</li> </ul> | 1 |       |  |  |  |  |  |
| 7 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y CABLERÍA ELÉCTRICA PARA LA CONEXIÓN DE LA PUERTA HASTA EL PANEL ELÉCTRICO MAS CERCANO<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Incluir un breaker en el panel eléctrico</li> </ul>                                                                                                                                                                                                              | 1 |       |  |  |  |  |  |
| 8 | INSTALACIÓN DE UN "CONTROL SWITCH" EMPOTRADO EN UNA DE LAS PAREDES DEL EXTERIOR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 |       |  |  |  |  |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | Total |  |  |  |  |  |