



TABLA DE OFERTAR ENMENDADA
SUBASTA INFORMAL NÚM. 23-0105

Parte I - MEJORAS A LA PLANTA FÍSICA DE FLORIDA

Renglón 1 - TRABAJOS GENERALES

Partida	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Remoción y disposición de cristal acrílico y "frame" en metal existente.	33	sf.		
2	Remoción y disposición de lámpara de emergencia y cables.	1	ea.		
3	Reelocalizar termostato de acondicionador de aire al pasillo.	1	ea.		
4	Suplir e instalar varetta "weather strip" de 42" para evitar entrada de sabandijas en puertas de emergencia traseras.	2	ea.		
5	Tapar hueco entre pasillo y oficina con pared de gypsum.	32	sf		
6	PARTIDA ELIMINADA				
7	Suplir e instalar planchas de techo acústico de 2' x 4'.	100	ea.		
8	Crear ventanillas de cristal laminado, divisiones en gypsum, tope en PVC laminado y receptáculos para data y corriente,	2	ea.		
9	Suplir e instalar paredes en gypsum para oficina de supervisor.	188	sf.		
10	Suplir e instalar panel de vision en cristal laminado de 2' x 4' colocado a 48" del suelo para observar ventanillas de sala de espera en Oficina de supervisor.	1	ea.		
11	Sellar hueco de ducto y reubicar retorno de acondicionador de aire en Oficina de Supervisor.	1	ea.		
12	Colocar tiro de aire pequeño (8" x 8") en Oficina de Supervisor.	1	ea.		
13	Suplir e instalar puerta de madera de 36" pintada, con cerradura de palanca y con "louver" para oficina de supervisor.	1	ea.		
14	Suplir e instalar zócalos de goma en oficina de supervisor.	47	lf.		
15	Suplir e instalar paredes en gypsum para cuarto de mantenimiento.	96	sf.		
16	PARTIDA ELIMINADA				
17	Suplir e instalar zócalos de goma en cuarto de mantenimiento.	25	lf.		
	SUB-TOTAL TRABAJOS GENERALES				\$ _____

Renglón 2 - TRABAJOS PLOMERIA

Partida	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Remoción y reemplazo de llave de grifo de agua exterior de 1"	1	ea.		
2	Suplir e instalar tapa de registro del baño de participantes caballeros de 4" en bronce.	1	ea.		
3	Remplazar válvula "sloan" de inodoro de baño de participantes damas.	1	ea.		
4	Reubicar tubería en PVC de desagüe de fregadero del merendero.	1	ea.		
5	PARTIDA ELIMINADA				
	SUB-TOTAL TRABAJOS PLOMERIA				\$ _____

Renglón 3 - TRABAJOS ELECTRICIDAD

Partida	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Suplir e instalar tapa de panel electrico (breakers) de 23" x 14.5".	1	ea.		
2	Corregir problema eléctrico en receptáculos.	6	ea.		
3	Suplir e instalar lámpara LED 2' x 4' en Oficina de supervisor y reubicar lámpara existente.Licitador debera presentar submittal junto con su oferta.	1	ea.		
4	Suplir e instalar interruptor para independizar iluminación de oficina de supervisor.	1	ea.		
5	Recombinar lámparas en interruptor del archivo cuarto de mantenimiento.	2	ea.		
6	PARTIDA ELIMINADA				
7	Reparar lámpara LED 2' x 4' de sala de espera.	1	ea.		
	SUB-TOTAL -TRABAJOS ELÉCTRICIDAD				\$ _____

Renglón 4 - ALTERNA TRABAJOS ELECTRICIDAD

Partida	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Allowance para las reparaciones electricas por danos ocultos			\$ 5,000.00	\$ 5,000.00

TOTAL LICITACIÓN PARTE I -FLORIDA	
--	--

Garantía Servicio: _____

Tiempo de Realización de Trabajos: _____



TABLA DE OFERTAR ENMENDADA
SUBASTA INFORMAL NÚM. 23-0105

Parte II - MEJORAS A LA PLANTA FÍSICA DE VEGA ALTA

Renglón 1 - TRABAJOS GENERALES

Partida	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Remoción y disposición de loza de piso de baño de caballeros.	96	sf.		
2	Reacondicionamiento de puertas de exterior que incluye: Retoque de pintura de puertas 36" x 80", rejauste de "handles", reemplazo de "saddle", engrase y ajuste de pernos, reemplazo de "weather strips", reemplazo de cerradura, reemplazo de cuatro goznes, reemplazo de dos tiradores y cuadrado de puertas.	2	ea.		
3	Reacondicionamiento de puertas de interior que incluye: aplicación de pintura, reemplazo de todas las cerraduras por cerraduras tipo L, reajuste de goznes, reemplazo de dos tiradores. Licitador debera presentar submittal junto con su oferta.	11	ea.		
4	Suplir planchas de techo acústico de 2' x 4' para reemplazar planchas manchadas por humedad.	300	ea.		
5	Reemplazo de planchas de acústico 2' x 4' en baño de damas.	8	ea.		
6	Ajuste de herrajes de partición en baño de damas.	1	ea.		
7	Reacondicionamiento de puerta de baño de damas que incluye: reemplazo de cerradura, reemplazo de tirador, aplicación de pintura y reajuste de goznes.	1	ea.		
8	Ajuste de herrajes de partición en baño de caballeros.	1	ea.		
9	Reacondicionamiento de puerta de baño de caballeros que incluye: reemplazo de cerradura, reemplazo de tirador, aplicación de pintura y reajuste de goznes.	1	ea.		
10	Suplir e instalar losa de piso en cerámica. Licitador debera presentar submittal junto con su oferta.	96	sf.		
	SUB-TOTAL TRABAJOS GENERALES				\$ _____

Renglón 2 - TRABAJOS PLOMERIA

Partida	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Reparación de inodoro que incluye: reparación de válvula "sloan" y reemplazo de tapa de inodoro en baño de damas.	1	ea.		
2	Reemplazo de mezcladora "goose neck" ADA en baño de damas.	1	ea.		
3	Reparar válvula "sloan" de inodoro de baño de participantes damas.	1	ea.		
4	Reemplazo de mezcladora "goose neck" ADA en baño de caballeros.	1	ea.		
5	Reparación de inodoro que incluye: reparar válvula "sloan" y reemplazo de tapa de inodoro en baño de caballeros.	1	ea.		
	SUB-TOTAL TRABAJOS PLOMERIA				\$ _____

Renglón 3 - TRABAJOS ELECTRICIDAD

Partida	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Reemplazo de lámparas fundidas por lámparas 2' x 4' LED.	30	ea.		
2	Compra e instalación de exit lights.	4	ea.		
3	Reemplazo de lámparas fundidas por lámparas 2' x 4' LED en baño de damas.	2	ea.		
4	Reemplazo de lámparas fundidas por lámparas 2' x 4' LED en baño de caballeros.	2	ea.		
	SUB-TOTAL -TRABAJOS ELÉCTRICIDAD				\$ _____

TOTAL LICITACIÓN PARTE II -VEGA ALTA

Garantía Servicio: _____

Tiempo de Realización de Trabajos: _____