



SUBASTA INFORMAL 23J-00052

PROPÓSITO: PARA LA ADQUISICIÓN, REMOCIÓN E INSTALACIÓN DE UNA (1) PUERTA CORREDERA AUTOMÁTICA PARA LA ENTRADA PRINCIPAL EN LA OFICINA CENTRAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN (ASSMCA) DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

TABLA DE OFERTAR

Partida	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca, Modelo y Procedencia	Tiempo de Entrega	Garantía
1	<p>Adquisición</p> <p>SUPLIR E INSTALAR PUERTA CORREDERA AUTOMÁTICA CON CONFIGURACIÓN (SX-SX-S0), TAMAÑO 9'-0"W X 7'-8" H</p> <ul style="list-style-type: none">•COLOR ACABADO DE BRONCE OSCURO•PUERTAS ESTRECHAS CON MUNTINS DE 1 3/4" Y RIELES INFERIORES DE 4"•DOS (2) SENSORES•DOS (2) VIGAS DE SUJECIÓN DE PUERTA, POR LA QUE LA BOLA INFERIOR SE DETIENE.•UMBRAL CONTINUO•VIDRIO LAMINADO DE 1/4" <p>NOTA IMPORTANTE: LAS PUERTAS DEBERAN SER DE SEGURIDAD (EMERGENCY BREAKOUT) DE MANERA QUE TODOS LOS PANELES SE ROMPAN Y SE CONVIERTEN EN SALIDAS DE EMERGENCIA (VER DETALLE TIPICO INCLUIDO EN LOS DOCUMENTOS DE SUBASTA)</p>	1						
2	INSTALACIÓN	1						

3	REMOCIÓN Y DISPOSICIÓN DE PUERTA EXISTENTE Y LATERALES FIJOS (9'-1" L X 7'-0" H)	1						
4	DEMOLICION DE AREA SUPERIOR DE LA PARED PARA AUMENTAR ALTURA (9'-1" X 8"). DISPONER DEL MATERIAL REMOVIDO.	1						
5	REMOCION Y DISPOSICION DE BARANDA EXISTENTE PARA AUMENTAR ESPACIO DE ENTRADA (7 LFT) PROVEER POSTE DE TERMINACION EN EL AREA DEL CORTE DE LA BARANDA	1						
6	RESANAR PAREDES Y APLICACIÓN DE PRIMER Y DOS CAPAS DE PINTURA DEL COLOR SIMILAR AL EXISTENTE (50 SQFT)	1						
7	INSTALACION DE TUBERIA Y CABLERIA ELECTRICA PARA LA CONEXIÓN DE LA PUERTA HASTA EL PANEL ELECTRICO MAS CERCANO	1						
			Total					