



**TABLA DE OFERTAR ENMENDADA
SUBASTA INFORMAL 23J-03576**

PARA LA REPARACIÓN Y MEJORAS DE LAS DUCHAS EN LOS BAÑOS DEL RESIDENCIAL DE MUJERES DE SAN JUAN DE LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN (ASSMCA) DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO.

Partida	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Ley de % Preferencia	Garantía	Término de Entrega
1	Adquisición e instalación de Mezcladoras y cabezales de duchas antiligatura. El cuerpo de la valvula de la mezcladora debe ser en bronce, la manija de operación debe ser en cromo pulido o stainless steel. Tanto el head de la ducha como la mezcladora debe ser antiligatura y estar en cumplimiento con la ley ADA.	uno	5				
2	Adquisición e instalación de losas de pared para baños 12 in x 24 in de porcelanato de primera calidad, grado 4 mínimo de dureza. La pega utilizada para la instalación debe contener polímeros. La lechada debe ser de primera calidad de color encubridor. Instalar "corner trim" para las terminaciones de los filos de la losa. El contratista agraciado deberá presentar muestras a la Administración para la selección de la losa.	pies cuadrados	650				
3	Adquisición e instalación de losas de piso para baños 18 in x 18 in. de porcelanato de primera calidad, grado 4 mínimo de dureza. La pega utilizada para la instalación debe contener polímeros. La lechada debe ser de primera calidad de color encubridor. La losa debe ser antiresbalante. Instalar "corner trim" para las terminaciones de los filos de la losa. El contratista agraciado deberá presentar muestras a la Administración para la selección de la losa.	pies cuadrados	200				
4	Adquisición e instalación de desagües para duchas de 4 in x 4 in en bronce incluyendo todos los componentes para su instalación.	uno	5				
5	Adquisición e instalación de losas de piso para duchas tipo mosaico de porcelanato de primera calidad, grado 4 mínimo de dureza. La pega utilizada para la instalación debe contener polímeros. La lechada debe ser de primera calidad de color encubridor. La losa debe ser antiresbalante.	pies cuadrados	90				
6	Adquisición e instalación de barras en stainless steel antiligaturas en cumplimiento con ley ADA de 36 in(L) x 1 1/2 in(D)	uno	3				
7	Adquisición e instalación de jaboneras en stainless steel incrustadas en el concreto.	uno	5				

8	Adquisición e instalación de puertas antiligaduras para las duchas de 3/4 in de espesor construida en resina de polímero extruido con corte de 45 grados, con bisagras tipo piano. Todas las puertas de las duchas deberán tener cerrajerías de stainless steel, sujetados a los muros laterales, las bisagras son de tipo piano en stainless steel, entregando una mayor firmeza y mayor duración. Toda pieza debe ser anclada con tornillos de seguridad. Para información adicional consultar http://NORVAPLASTICS.COM . Se anexa información de referencia junto a tabla de cotizar.	pies cuadrados	110				
9	Adquisición e instalación de 4 ventanas de seguridad en aluminio de 24 in x 24 in, ("Security Jalousie Aluminum Window"). Debe incluir todos los componentes necesarios para su instalación y funcionamiento. El contratista debe disponer de la ventana existente .	uno	4				
10	Adquisición e instalación de lámparas 2 x 4 Wraparound Light LED T8. Debe incluir todos los componentes necesarios para su instalación y funcionamiento. Debe ser instalada con tornillos y espacimientos.	uno	3				
11	Aplicación de "primer" y 2 manos de pintura en el área del techo y paredes del baño donde no se instaló losa. La Administración del Residencial de ASSMCA escogerá el color de la pintura.	pies cuadrados	640				
12	Servicio para suplir instalar mezcladora y cabezal de ducha en el área del baño para madres, utilizar losa para cubrir el área a impactar al instalar la tubería, la losa debe ser igual o semejante a la existente. Instalar losa en el piso tipo mosaico del color escogido por la Administración. Cortar la sección de la reja que está en el área de la ducha, eliminar la ventana (48 in(L) x 24 in(W)) que está localizada en esa área, sellar el orificio con bloques y empañetar el área de bloques instalados por dentro y por fuera (instalar losa igual o semejante a la existente en el área de adentro cubriendo el área hasta donde llega la losa de pared). Reparar la reja cortada de modo que tenga una terminación adecuada. Instalar un desagüe para ducha de 4 in x 4 in en bronce incluyendo todos los componentes para su instalación. Esta reparación se realizará de forma permanente según establecido por la Administración del Residencial para uso de los pacientes.	uno	1				
13	Demolición y disposición de losas y escombros generados en el proceso de construcción. El contratista mantendrá limpias las áreas de trabajo en todo momento. NO se permitirá la disposición de desperdicios en los contenedores de basura del Centro. Los escombros deberán ser removidos periódicamente fuera de las facilidades.	uno	1				

14	El contratista debe presentar submittal de todos los componentes y equipos a ser instalados, inclusive de la pintura, para ser evaluados y aprobados por el Departamento de ingeniería. El contratista será responsable de solicitar y proveer los permisos y seguros que apliquen para el proceso de construcción. El contratista es responsable de verificar las medidas antes de realizar el proyecto. El tiempo de entrega del proyecto y la garantía se utilizará como metodo de evaluación de la propuesta sometida por el licitador.	uno	1				
TOTAL:							